

積算内訳書

1. 工事名

工事名	清水沢川溪流保全工工事
工事地名	新潟県長岡市川口田麦山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	220日間	自 令和 6年 5月 7日 至 令和 6年12月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	清水沢川溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	37,446,895		
砂防土工	式	1	2,970,361		
掘削工	式	1	806,322	掘削(砂防)	750 m3
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	442,800	埋戻し	90 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；	
				埋戻し	40 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	20 m3
				転圧無し	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	1,513,801	盛土(流用土)	6 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
				盛土(流用土)	110 m3
				転圧有り	
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	150 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	330 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	207,438	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

工事名	清水沢川溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
流路護岸工	式	1	15, 552, 484		
基礎工	式	1	2, 368, 400	プレキャスト基礎 ブロック控長350mm L=2000mm ;	124 m
ブロック積擁壁工	式	1	13, 184, 084	コンクリート(間知)ブロック積 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) RC-40 ; 現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 隔壁コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;	361 m2 220 m3 10 m3 1 m2 4 m3
護床工	式	1	1, 225, 202		
かご工	式	1	1, 225, 202	かごマット t=50cm ; 間詰碎石 RC-40 ;	89 m2 6 m3
床固め工	式	1	545, 435		
側壁工	式	1	545, 435	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 水抜パイプ VP-50 ; 吸出し防止材 不織布系 t=20mm ; 型枠 足場	9 m3 5 m2 3 m 0. 4 m2 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	清水沢川溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
帯工	式	1	1, 016, 104	
帯工	式	1	1, 016, 104	<div> <div>コンクリート</div> <div>18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;</div> <div>型枠</div> <div>足場</div> <div>21</div> <div>m3</div> <div>1</div> <div>式</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
カバー工	式	1	4, 832, 948	
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	4, 832, 948	<div> <div>函渠</div> <div>内幅4.8m 内高3.9m 24-12-40(高炉B) W/C≦55%</div> <div>;</div> <div>鉄筋</div> <div>SD345 D13 ;</div> <div>鉄筋</div> <div>SD345 D16～25 ;</div> <div>後打コンクリート</div> <div>21-8-40(高炉B) W/C≦60% ;</div> <div>49</div> <div>m3</div> <div>1.5</div> <div>t</div> <div>2.32</div> <div>t</div> <div>38</div> <div>m3</div> </div>
流路付属物設置工	式	1	38, 280	
点検施設工	式	1	38, 280	<div> <div>ステップ</div> <div>φ 22 幅40cm 樹脂被覆製 ;</div> <div>12</div> <div>個</div> </div>
仮設工	式	1	11, 266, 081	
工事用道路工	式	1	10, 008, 601	<div> <div>敷鉄板</div> <div>設置・撤去</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
仮水路工	式	1	1, 257, 480	<div> <div>高密度ポリエチレン管</div> <div>据付・撤去</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
直接工事費	式	1	37, 446, 895	
共通仮設費	式	1	12, 947, 986	
共通仮設費	式	1	9, 124, 986	

積算内訳書

工事名	清水沢川溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	8,668,686	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価砒素溶出試験費 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	449,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,823,000	
純工事費	式	1	50,394,881	
現場管理費	式	1	15,998,000	
工事原価	式	1	66,392,881	
一般管理費等	式	1	11,957,119	
工事価格	式	1	78,350,000	