

積算内訳書

1. 工事名

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事
工事地名	新潟県魚沼市大白川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	193日間	自 令和6年5月7日 至 令和6年11月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
砂防堰堤		式	1	38,915,029						
砂防土工		式	1	6,030,785						
掘削工		式	1	1,214,535	掘削(砂防)	810	m3			
					岩塊・玉石；					
					掘削(砂防)	350	m3			
					軟岩；					
積込(ルーズ)(砂防)		式	1	1,214,535	土砂；					
					整地	1	式			
					残土受入れ地での処理；					
					土砂等運搬	1	式			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		式	1	4,816,250	土砂等運搬	1	式			
					軟岩；					
					鋼製堰堤工	式	1	26,909,328		
					鋼製堰堤本体工		式	1	26,909,328	コンクリート
18-5-80(高炉B) W/C≦60%；										
置換コンクリート	204	m3								
18-5-80(高炉B) W/C≦60%；										
残存型枠	18	m2								
t=40mm 貫通孔無；										
残存型枠	100	m2								
t=40mm 貫通孔有；										
型枠		式	1	69,554						
					足場	1	式			
					手摺	1	式			
構造物撤去工		式	1	69,554						
構造物取壊し工		式	1	37,814	吹付法面取壊し	52	m2			

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	31,740	殻運搬	1	式
				モルタル殻； 殻処分 モルタル殻；	3	m3
仮設工	式	1	5,905,362			
工事用進入路工	式	1	2,829,624	工事用進入路 設置・撤去	1	式
				コルゲートパイプ 据付・撤去	1	式
				ロードマット 設置・撤去	1	式
				大型土のう 設置・撤去	1	式
渡河施設工	式	1	157,271	渡河施設 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	51,730	土砂締切 設置・撤去	1	式
仮水路工	式	1	2,866,737	コルゲートパイプ 据付・撤去	1	式
直接工事費	式	1	38,915,029			
共通仮設費	式	1	4,675,760			
共通仮設費	式	1	737,760			
運搬費	式	1	100,260	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	175,500	W/Cミタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,938,000			

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	43,590,789	
現場管理費	式	1	14,205,000	
工事原価	式	1	57,795,789	
一般管理費等	式	1	10,554,211	
工事価格	式	1	68,350,000	