

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その7工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	182日間	自 令和 6年 5月 7日 至 令和 6年11月 4日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	51,540,965		
砂防土工	式	1	2,605,668		
掘削工	式	1	948,908	掘削(砂防) 岩塊・玉石； 掘削(砂防) 軟岩； 積込(ルーズ)(砂防) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,000 m3 110 m3 1 式 1 式
埋戻し工	式	1	63,480	埋戻し 転圧無し	40 m3
残土処理工	式	1	1,593,280	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 式 1 式 1 式
コンクリート堰堤工	式	1	32,590,299		
コンクリート副堰堤工	式	1	30,231,099	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 堤冠コンクリート 高強度 C=500-40(高炉B) W/C≤30%； 堤冠コンクリート 富配合 C=300-5-80(高炉B)； 止水板 CC300×7； 型枠 足場	795 m3 28 m3 43 m3 11 m 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間詰工	式	1	2,359,200	間詰コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;	80 m3
砂防堰堤付属物設置工	式	1	28,710		
点検施設工	式	1	28,710	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製 ;	9 個
仮設工	式	1	16,316,288		
砂防仮締切工	式	1	14,927,370	巨石併用土砂締切 移設・撤去 コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 足場	1 式 215 m3 1 式 1 式
水替工	式	1	1,348,310	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	40,608	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	51,540,965		
共通仮設費	式	1	5,827,700		
共通仮設費	式	1	952,700		
技術管理費	式	1	375,700	W/C比測定費 MT-200 MT-300 MT-400 ;	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,875,000		
純工事費	式	1	57,368,665		
現場管理費	式	1	18,061,000		

積算内訳書

工事名	中津川上流第 2 号砂防堰堤その 7 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	75,429,665	
一般管理費等	式	1	13,320,335	
工事価格	式	1	88,750,000	