

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その1 3外工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年 7月 5日 至 令和 6年12月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その1 3 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	46,148,469		
砂防土工	式	1	3,750,436		
掘削工	式	1	2,490,700	掘削(砂防)	840 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	960 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	37,656	埋戻し	40 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	1,222,080	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				軟岩；	
コンクリート堰堤工	式	1	31,018,600		
水叩工	式	1	31,018,600	コンクリート	1,030 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				型枠	1 式
護床工・根固め工	式	1	2,965,300		
護床ブロック工	式	1	2,965,300	護床ブロック	73 m3
				場所打	
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				鉄筋	0.5 t
				SD345 D35；	
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その1 3 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	8,414,133	
工事用進入路工	式	1	18,963	工事用進入路 設置・撤去 1 式
砂防仮締切工	式	1	5,316,095	コンクリート 107 m3 18-8-40(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 1 式 足場 1 式
水替工	式	1	2,929,270	ポンプ排水 1 式
汚濁防止工	式	1	149,805	沈砂池 設置・撤去 1 式
直接工事費	式	1	46,148,469	
共通仮設費	式	1	5,175,500	
共通仮設費	式	1	861,500	
技術管理費	式	1	331,500	W/C比測定費 1 式 MT-200・MT-300・MT-400 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	530,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,314,000	
純工事費	式	1	51,323,969	
現場管理費	式	1	16,113,000	
工事原価	式	1	78,988,263	
一般管理費等	式	1	13,481,737	
工事価格	式	1	92,470,000	

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 3 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	6,659,494		
コンクリート堰堤工		式	1	5,237,204		
コンクリート堰堤本体工		式	1	5,237,204	コンクリート	88 m3
					18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;	
					堤冠コンクリート	6 m3
					高強度	
					C=500-40(高炉B) W/C≦30% ;	
					堤冠コンクリート	10 m3
					富配合	
					C=300-5-80(高炉B) ;	
					補強鉄筋	0.54 t
					SD345 D16～25 ;	
					型枠	1 式
					足場	1 式
構造物撤去工		式	1	363,638		
構造物取壊し工		式	1	183,832	コンクリート構造物取壊し	22 m3
					無筋構造物 ;	
運搬処理工		式	1	179,806	殻運搬	1 式
					コンクリート殻(無筋) ;	
					殻処分	22 m3
					コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工		式	1	1,058,652		
砂防仮締切工		式	1	1,058,652	大型土のう締切	1 式
直接工事費		式	1	6,659,494		
共通仮設費		式	1	1,273,800		
共通仮設費		式	1	287,800		

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 3 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	176, 800	W/Cミ-タ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	111, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	986, 000	
純工事費	式	1	7, 933, 294	
現場管理費	式	1	3, 618, 000	
工事原価	式	1	11, 551, 294	