

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事
工事地名	新潟県魚沼市竜光地先外6箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	210日間	自 令和6年7月10日 至 令和7年2月4日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	50,221,200	
CCTV設備	式	1	50,221,200	
CCTV装置	式	1	50,221,200	<div>HDIPカメラ装置（高感度）</div> <div>5台</div> <div>本体（照明、積雪軽減対策、指定色塗装、ポール取付）；</div> <div>L2-SW</div> <div>5台</div> <div>固定型 タイプD；</div> <div>メテリアコンバータ（中距離）</div> <div>12台</div>
機器単体費	式	1	50,221,200	
電子応用設備	式	1	1,317,735	
CCTV設備工	式	1	1,251,235	
CCTV装置設置工	式	1	694,790	<div>HDIPカメラ装置設置</div> <div>2台</div> <div>MC2台；</div> <div>HDIPカメラ装置設置</div> <div>3台</div> <div>MC1台；</div> <div>メテリアコンバータ設置</div> <div>2台</div> <div>補正なし；</div> <div>メテリアコンバータ設置</div> <div>3台</div> <div>補正あり；</div>
光ケーブル敷設工	式	1	243,100	<div>光ケーブル成端</div> <div>5箇所</div> <div>SM20芯以下；</div> <div>光ケーブル試験</div> <div>5対向</div> <div>（伝送損失試験）</div> <div>SM20芯以下；</div>
配管・配線工	式	1	110,550	<div>屋外配線</div> <div>50m</div> <div>LANケーブル カテゴリー5e；</div> <div>屋外配線</div> <div>50m</div> <div>CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 2.0mm2</div> <div>×3C；</div>

積算内訳書

工事名	令和6年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
CCTV装置撤去工	式	1	158,650	CCTVカメラ装置撤去 5 台
配管・配線撤去工	式	1	44,145	屋外配線撤去 50 m
				電源ケーブル；
				屋外配線撤去 50 m
				通信ケーブル；
工場製品輸送工	式	1	66,500	屋外配線撤去 50 m
				同軸ケーブル；
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	1,317,735	；
共通仮設費	式	1	129,664	
共通仮設費	式	1	13,664	
技術管理費	式	1	13,664	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	116,000	
純工事費	式	1	1,447,399	
現場管理費	式	1	614,000	
機器間接費	式	1	5,319,000	
技術者間接費	式	1	307,000	
機器管理費	式	1	5,012,000	
工事原価	式	1	7,380,399	

積算内訳書

工事名	令和6年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	1,658,401	
工事価格	式	1	59,260,000	