

積算内訳書

1. 工事名

工事名	魚野川下流床固工群その1 1 工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	226日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その 1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	65,408,261		
砂防土工	式	1	11,847,736		
掘削工	式	1	4,510,858	掘削(砂防)	5,300 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	1,260 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	1,377,460	埋戻し	360 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；	
				埋戻し	100 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
法面整形工	式	1	206,280	法面整形(切土部)	240 m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	5,753,138	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
法面工	式	1	1,750,320		
植生工	式	1	1,750,320	植生基材吹付	240 m2
				厚5cm；	
流路護岸工	式	1	39,369,707		
ブロック積擁壁工	式	1	35,030,104	均しコンクリート	100 m2
				18-8-40(高炉B) W/C≤65% t=10cm；	

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その 1 1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型ブロック積	143	m2
				控100cm；		
				大型ブロック積	301	m2
				控150cm；		
				胴込・裏込コンクリート	347	m3
				18-8-25(高炉B) W/C≤60%；		
				養生費	1	式
				胴込・裏込材(砕石)	133	m3
				RC-40；		
				現場打天端コンクリート	7	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				目地板	78	m2
				材料費		
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	16	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
階段工	式	1	3, 107, 553	コンクリート	52	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				型枠	1	式
				裏込材	13	m3
				RC-40；		
				目地板	26	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
間詰工	式	1	1, 232, 050	間詰コンクリート	41	m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；		
仮設工	式	1	12, 440, 498			
砂防仮締切工	式	1	9, 432, 206	仮締切ブロック	1	式
				設置・撤去		
仮設物撤去工	式	1	205, 596	袋詰玉石	1	式
				撤去・再設置		

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１１工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
除雪工	式	1	2,802,696	現場除雪 1 式 運搬路除雪 1 式
直接工事費	式	1	65,408,261	
共通仮設費	式	1	6,329,300	
共通仮設費	式	1	704,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価 γ 溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	697,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,625,000	
純工事費	式	1	71,737,561	
現場管理費	式	1	21,519,000	
工事原価	式	1	93,256,561	
一般管理費等	式	1	16,113,439	
工事価格	式	1	109,370,000	