

積算内訳書

1. 工事名

工事名	登川下流床固工群流路工その2工事
工事地名	新潟県南魚沼市八竜新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	208日間	自 令和 6年 8月23日 至 令和 7年 3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	登川下流床固工群流路工その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	97,157,148		
砂防土工	式	1	14,291,444		
掘削工	式	1	5,094,916	掘削(砂防)	5,200 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	1,642,200	埋戻し	1,400 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	4,954,650	盛土(流用土)	690 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
				盛土(流用土)	150 m3
				転圧有り	
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	110 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	2,400 m3
				転圧無し	
法面整形工	式	1	1,592,298	法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1 式
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	1,007,380	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
流路護岸工	式	1	72,752,954		
基礎工	式	1	6,663,080	プレキャスト基礎	157 m
				基-P-2型-無し；	

積算内訳書

工事名	登川下流床固工群流路工その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
石張工	式	1	66,089,874	巨石張(練)	1,879	m2
				φ50～70cm 4/5埋込；		
				目地板	123	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
型枠	式	1	84.9	プレキャスト隔壁	1	式
				幅30cm 高さ80cm；	m	
仮設工	式	1	10,112,750			
工事用進入路工	式	1	302,946	工事用進入路 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	3,629,136	土砂土のう締切 設置・撤去	1	式
水替工	式	1	3,913,340	ポンプ 排水	1	式
汚濁防止工	式	1	98,670	沈砂池 設置・撤去	1	式
除雪工	式	1	2,168,658	現場除雪	1	式
				運搬路除雪	1	式
直接工事費	式	1	97,157,148			
共通仮設費	式	1	8,575,300			
共通仮設費	式	1	968,300			
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	961,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,607,000			
純工事費	式	1	105,732,448			

積算内訳書

工事名	登川下流床固工群流路工その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,359,000	
工事原価	式	1	135,091,448	
一般管理費等	式	1	22,268,552	
工事価格	式	1	157,360,000	