

積算内訳書

1. 工事名

工事名	魚野川下流床固工群その1 2 工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 6年 8月23日 至 令和 7年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１２工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	62,997,217		
砂防土工	式	1	1,688,622		
掘削工	式	1	909,246	掘削(砂防)	1,000 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	243,536	埋戻し	100 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅4m以上；	
				埋戻し	60 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	535,840	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
床固め工	式	1	50,536,618		
床固め本体工	式	1	1,301,554	コンクリート	20 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				差筋	48 箇所
				SD345 D25 L=0.8m；	
				巨石据付	39 m2
				φ45～55cm 1/2埋込；	
				型枠	1 式
止工	式	1	4,586,960	コンクリート	116 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				巨石据付	30 m2
				φ45～55cm 1/2埋込；	
				型枠	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
魚道工	式	1	44,648,104	魚道基礎コンクリート	639	m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;		
				間詰コンクリート	109	m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;		
				間詰コンクリート	95	m3
				18-12-25(高炉B) W/C≤60% ;		
				隔壁コンクリート	61	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;		
				調整コンクリート	165	m3
				18-8-25(高炉B) W/C≤60% ;		
				鉄筋	0.72	t
				SD345 D13 ;		
根固め・水制工	式	1	305,100	差筋	1,200	箇所
				SD345 D19 L=0.9m ;		
				巨石据付	234	m2
				φ40～80cm 1/2埋込 ;		
				石張	398	m2
				φ15～25cm 3/4埋込 ;		
護床ブロック工	式	1	305,100	型枠	1	式
				根固めブロック据付	27	個
				ブロック種類 4t ブロック購入無 ;		
構造物撤去工	式	1	626,004	消波根固めブロック運搬	1	式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) ;		
構造物取壊し工	式	1	336,384			
				根固めブロック撤去	18	個
				4t ;		
運搬処理工	式	1	289,620	コンクリート構造物取壊し	36	m3
				無筋構造物 ;		
				消波根固めブロック運搬	1	式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 ;		
				消波根固めブロック仮置	18	個

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１２工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ブロック種類 4t ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 式 36 m3
仮設工	式	1	9,840,873		
工事用進入路工	式	1	1,044,234	工事用進入路 設置・撤去	1 式
砂防仮締切工	式	1	5,273,856	土砂土のう締切 設置・撤去 大型土のう締切	1 式 1 式
水替工	式	1	1,142,060	ポンプ 排水	1 式
汚濁防止工	式	1	313,952	沈砂池 設置・撤去	1 式
除雪工	式	1	2,066,771	現場除雪 運搬路除雪	1 式 1 式
直接工事費	式	1	62,997,217		
共通仮設費	式	1	6,146,000		
共通仮設費	式	1	678,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	678,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,468,000		
純工事費	式	1	69,143,217		
現場管理費	式	1	20,936,000		
工事原価	式	1	90,079,217		

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,630,783	
工事価格	式	1	105,710,000	