

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高棚川溪流保全工その1 3工事
工事地名	新潟県南魚沼市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	184日間	自 令和 6年 9月 3日 至 令和 7年 3月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高棚川溪流保全工その13工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	42,541,637	
砂防土工	式	1	3,688,758	
掘削工	式	1	1,594,500	掘削(砂防) 1,100 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	716,820	埋戻し 120 m3 転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 埋戻し 180 m3 転圧無し
盛土工	式	1	1,191,170	盛土(流用土) 310 m3 転圧有り 4.0m以上； 盛土(流用土) 10 m3 転圧有り 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 20 m3 転圧有り 2.5m未満； 盛土(流用土) 470 m3 転圧無し
法面整形工	式	1	94,688	法面整形(切土部) 110 m2 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	91,580	整地 1 式 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
流路護岸工	式	1	29,184,907	

積算内訳書

工事名	高棚川溪流保全工その13工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基礎工	式	1	2,924,692	プレキャスト基礎 170 m
				底幅85cm 高さ20cm L=2500mm ; 目地板 2 m ² 瀝青繊維質目地板 t=10mm ;
ブロック積擁壁工	式	1	26,260,215	大型ブロック積 670 m ² 控50cm ;
				胴込・裏込コンクリート 180 m ³ 18-8-25(高炉B) W/C≤60% ;
				養生費 1 式
				胴込・裏込材(碎石) 358 m ³ RC-40 ;
				現場打天端コンクリート 15 m ³ 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;
				目地板 2 m ² 瀝青繊維質目地板 t=10mm ;
				目込材 45 m ² 材料費
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;
				プレキャスト横帯(隔壁)ブロック 13.9 m 幅30cm 高さ310cm 斜長347cm 4基 2分割 ;
				プレキャスト横帯(隔壁)ブロック 28.9 m 幅30cm 高さ430cm 斜長481cm 6基 2分割 ;
根固め・水制工	式	1	557,612	
根固めブロック工	式	1	557,612	根固めブロック据付 46 個 ブロック種類 6t ブロック購入無 ;
				消波根固めブロック運搬 1 式 5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) ;
排水構造物工	式	1	772,073	
排水工	式	1	659,773	基礎材 5 m ² RC-40 t=20cm ;
				コンクリート 6 m ³ 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;

積算内訳書

工事名	高棚川溪流保全工その13工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				止水板 FF200×5 ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 型枠 足場 側溝蓋 SG1T-600-L995 ;	3 m 0.8 m2 1 式 1 式 3 枚
集水桝・マンホール工	式	1	112,300	現場打ち集水桝 MD種 1000×1000×700 ;	1 箇所
付帯施設工	式	1	212,342		
砂利舗装工	式	1	212,342	敷砂利 RC-40 t=10cm ;	260 m2
仮設工	式	1	8,125,945		
工事用進入路工	式	1	1,032,835	工事用進入路 設置・撤去 敷鉄板 設置・撤去	1 式 1 式
砂防仮締切工	式	1	3,290,696	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
水替工	式	1	1,641,260	ポンプ排水	1 式
仮水路工	式	1	596,164	コルゲートパイプ 据付・撤去	1 式
汚濁防止工	式	1	29,433	沈砂池 設置・撤去	1 式
除雪工	式	1	1,535,557	現場除雪 運搬路除雪	1 式 1 式
直接工事費	式	1	42,541,637		
共通仮設費	式	1	5,097,052		

積算内訳書

工事名	高棚川溪流保全工その13工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,043,052	
運搬費	式	1	538,752	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価加 ₁₀ 溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	497,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,054,000	
純工事費	式	1	47,638,689	
現場管理費	式	1	15,527,000	
工事原価	式	1	63,165,689	
一般管理費等	式	1	11,444,311	
工事価格	式	1	74,610,000	