

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤その6工事
工事地名	新潟県南魚沼市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	231日間	自 令和7年5月7日 至 令和7年12月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤その6工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	48,893,739		
鋼製堰堤工	式	1	14,379,546		
鋼製堰堤本体工	式	1	14,379,546	コンクリート	425 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;	
				止水板	8 m
				CC300×7 ;	
				型枠	1 式
				足場	1 式
砂防堰堤付属物設置工	式	1	240,500		
銘板工	式	1	240,500	銘板	1 枚
				800×500×10mm 字厚5mm 鋳物用黄銅合金地金 ;	
付帯道路工	式	1	32,353,193		
掘削工	式	1	15,079	掘削	10 m3
				土砂 片切掘削 ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工	式	1	2,386,840	盛土	110 m3
				転圧有り	
				C-40 2.5m未満 ;	
				盛土	100 m3
				転圧有り	
				C-40 2.5m以上4.0m未満 ;	
				盛土	70 m3
				転圧有り	
				C-40 4.0m以上 ;	
法面整形工	式	1	5,380	法面整形(切土部)	6 m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	515,425	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤その6工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,643,866	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂 平均施工幅2m以上；	1	式
				床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				床掘り 軟岩；	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				埋戻し 転圧有り C-40 最大埋戻し幅1m未満；	1	式
				埋戻し 転圧有り C-40 最大埋戻し幅1m以上4m未満；	1	式
				基面整正	1	式
				基礎材 C-40 t=10cm；	96	m2
プレキャスト擁壁工	式	1	27,128,990	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≤60%；	9	m3
				間詰コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≤60%；	2	m3
				現場打擁壁コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≤60%；	35	m3
				天端コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≤60%；	12	m3
				垂直擁壁組立・設置 水位ブロック L型金網；	231	m2
				垂直擁壁組立・設置 根石ブロック；	25	m2
				垂直擁壁組立・設置	27	m2

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤その6工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				端部金網；		
				中詰材	422	m3
				C-40；		
				裏込碎石	158	m3
				C-40；		
				目地板	15	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				吸出し防止材	150	m2
				合繊不織布系 t=10mm；		
				中詰材保護シート	642	m
				合繊不織布 W=600mm t=0.5mm；		
				ずれ止アンカー	8	本
				SD345 D13 L=1.00m；		
				型枠	1	式
コンクリート舗装工	式	1	29,538	下層路盤(車道・路肩部)	4	m2
				RC-40 t=15cm；		
				コンクリート舗装	4	m2
				18-8-40(高炉B) W/C≤60% t=15cm；		
砂利舗装工	式	1	45,360	敷砂利	160	m2
				RC-40 t=10cm；		
側溝工	式	1	450,010	プレキャストU型側溝	55	m
				PU-B300-L2000；		
管渠工	式	1	31,765	暗渠排水管	5	m
				高密度ポリエチレン管 径300 ダブル構造；		
集水桝工	式	1	100,940	現場打ち集水桝	1	箇所
				MC種 600×600×800；		
				蓋	1	枚
				MSGT-600-600；		
仮設工	式	1	1,920,500			
工事用進入路工	式	1	1,179,650	工事用進入路	1	式
				設置・撤去		
砂防仮締切工	式	1	740,850	大型土のう締切	1	式
				設置・撤去		

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤その6工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	48,893,739	
共通仮設費	式	1	8,821,500	
共通仮設費	式	1	4,313,500	
準備費	式	1	2,381,600	木根等処分費 1 式
安全費	式	1	1,190,800	土石流安全対策設備費 1 式
技術管理費	式	1	184,100	六価クロム溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； W/Cニタ測定費 1 式 MT-200・MT-300・MT-400；
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,508,000	
純工事費	式	1	57,715,239	
現場管理費	式	1	17,759,000	
工事原価	式	1	75,474,239	
一般管理費等	式	1	13,355,761	
工事価格	式	1	88,830,000	