

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その8工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	206日間	自 令和7年5月7日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その8工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	76,058,823		
砂防土工		式	1	15,668,310		
掘削工		式	1	6,683,460	掘削(砂防) 岩塊・玉石； 掘削 岩塊・玉石； 掘削(砂防) 軟岩； 積込(ルーズ)(砂防) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	4,600 m3 220 m3 950 m3 1 式 1 式
埋戻し工		式	1	1,253,560	埋戻し 転圧無し	770 m3
盛土工		式	1	48,840	盛土(流用土) 転圧無し	30 m3
残土処理工		式	1	7,682,450	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 式 1 式 1 式
コンクリート堰堤工		式	1	56,606,761		
コンクリート側壁工		式	1	55,432,741	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60%； 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 水抜パイプ VP-50； 吸出し防止材 不織布系 t=20mm；	1,538 m3 121 m2 69 m 1 m2

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
				足場	1 式
間詰工	式	1	1,174,020	間詰コンクリート	34 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;	
仮設工	式	1	3,783,752		
水替工	式	1	3,756,000	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	27,752	沈砂池	1 式
				設置・撤去	
直接工事費	式	1	76,058,823		
共通仮設費	式	1	7,545,000		
共通仮設費	式	1	1,233,000		
技術管理費	式	1	442,000	W/C比測定費	1 式
				MT-200 MT-300 MT-400 ;	
現場環境改善費（率計上）	式	1	791,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,312,000		
純工事費	式	1	83,603,823		
現場管理費	式	1	23,676,000		
工事原価	式	1	107,279,823		
一般管理費等	式	1	18,150,177		
工事価格	式	1	125,430,000		