

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	松川入川溪流保全工その7工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	224日間	自 令和7年5月7日 至 令和7年12月16日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	38,814,843	
砂防土工	式	1	2,253,395	
掘削工	式	1	743,772	掘削(砂防) 700 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	237,920	埋戻し 20 m3 転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 埋戻し 170 m3 転圧無し
盛土工	式	1	1,018,880	盛土(流用土) 110 m3 転圧有り 2.5m未満； 盛土(流用土) 30 m3 転圧有り 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 110 m3 転圧有り 4.0m以上； 盛土(流用土) 50 m3 転圧無し
法面整形工	式	1	103,123	法面整形(切土部) 1 式 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 1 式 法面締固め無し 現場制約無し；
残土処理工	式	1	149,700	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

# 積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路護岸工	式	1	20,344,569			
基礎工	式	1	1,484,680	プレキャスト基礎 底幅43cm 高さ30cm ;	91	m
				プレキャスト基礎 底幅56cm 高さ50cm ;	19	m
ブロック積擁壁工	式	1	14,636,834	大型ブロック積 控35cm ;	301	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-25(高炉B) W/C≤60% ;	48	m3
				養生費	1	式
				胴込・裏込材(砕石) RC-40 ;	147	m3
				現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;	6	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ;	15	m2
				水抜パイプ VP-50 ;	19	m
				吸出し防止材 不織布系 t=20mm ;	4	m2
				プレキャスト横帯(隔壁)ブロック 幅30cm 高さ310cm 斜長347cm ;	17.3	m
				ブロック張擁壁工	式	1
胴込・裏込コンクリート 18-8-25(高炉B) W/C≤60% ;	12	m3				
養生費	1	式				
胴込・裏込材(砕石) RC-40 ;	22	m3				
現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;	1	m3				
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ;	4	m2				

# 積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
帯工	式	1	4,155,516	
帯工	式	1	4,155,516	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60%; 型枠 足場
流路附属物設置工	式	1	21,240	
点検施設工	式	1	21,240	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製;
仮設工	式	1	12,040,123	
工事用道路工	式	1	1,303,582	敷鉄板 設置・撤去
工事用進入路工	式	1	207,245	工事用進入路 設置・撤去 敷砂利 設置・撤去
砂防仮締切工	式	1	266,706	大型土のう締切 設置・撤去
仮水路工	式	1	8,817,176	コルゲートフィルム 据付・撤去 支給品運搬 現場発生品運搬 接続桧 設置・撤去
水替工	式	1	1,414,910	ポンプ排水
汚濁防止工	式	1	30,504	沈砂池 設置・撤去
直接工事費	式	1	38,814,843	
共通仮設費	式	1	8,304,430	

## 積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,825,430	
運搬費	式	1	1,184,490	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	952,640	土石流安全対策設備費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,479,000	
純工事費	式	1	47,119,273	
現場管理費	式	1	21,048,000	
工事原価	式	1	68,167,273	
一般管理費等	式	1	12,242,727	
工事価格	式	1	80,410,000	