

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	230日間	自 令和7年5月7日 至 令和7年12月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	66,763,973	
砂防土工	式	1	3,543,517	
掘削工	式	1	1,695,851	掘削(砂防) 1,700 m3 土砂； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	459,673	埋戻し 20 m3 転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 埋戻し 430 m3 転圧無し
盛土工	式	1	991,463	盛土(流用土) 30 m3 転圧有り 2.5m未満； 盛土(流用土) 30 m3 転圧有り 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 260 m3 転圧有り 4.0m以上； 盛土(流用土) 430 m3 転圧無し
法面整形工	式	1	13,443	法面整形(切土部) 10 m2 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
残土処理工	式	1	383,087	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路護岸工	式	1	15,035,777	
基礎工	式	1	1,010,100	場所打基礎 30 m 基-I-(現)-2型-有；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,871,800	間知ブロック張 107 m2 天然石埋込修景ブロック 控35cm； 養生費 1 式 現場打天端コンクリート 1 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60%； 目地板 8 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 巻止コンクリート 9.7 m 巻止-I-現-1；
階段ブロック張工	式	1	7,153,877	階段ブロック 158 m2 擬石； コンクリート 20 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60%； 型枠 1 式 胴込・裏込材(砕石) 46 m3 RC-40； 現場打天端コンクリート 0.8 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60%； 目地板 8 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 巻止コンクリート 20.6 m 巻止-I-現-1； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 4 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60%；
床固め工	式	1	38,225,792	
床固め本体工	式	1	8,596,176	コンクリート 213 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 残存型枠 180 m2

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
垂直壁工	式	1	3,298,904	t=40mm 貫通孔有； 型枠 1 式 足場 1 式 手摺 1 式
				コンクリート 72 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 残存型枠 83 m2
				t=40mm 貫通孔有； 型枠 1 式 足場 1 式 手摺 1 式
				側壁工
水叩工	式	1	6,363,780	コンクリート 217 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 型枠 1 式
魚道工	式	1	10,033,138	コンクリート 77 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； コンクリート 44 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60%； 巨石据付 0.5 m2 φ45～65cm 1/2埋込；

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				石張(隔壁部) φ25~45cm 1/2埋込； 25 m2
				石張(導流部) φ20~40cm 1/2埋込； 6 m2
				石張(水叩部) φ20~40cm 1/2埋込； 5 m2
根固め・水制工	式	1	1,285,147	
飛び石工	式	1	1,285,147	飛び石ブロック据付 I型 II型 III型； 14 個
				コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60%； 12 m3
				型枠 1 式
流路付属物設置工	式	1	49,560	
点検施設工	式	1	49,560	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製； 14 個
仮設工	式	1	8,624,180	
工事用進入路工	式	1	567,560	工事用進入路 設置・撤去 1 式
				敷砂利 設置・撤去 1 式
砂防仮締切工	式	1	2,956,540	大型土のう締切 設置・撤去 1 式
水替工	式	1	4,971,650	ポンプ排水 1 式
汚濁防止工	式	1	128,430	沈砂池 設置・撤去 1 式
直接工事費	式	1	66,763,973	
共通仮設費	式	1	6,435,300	

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	721,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価加溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,714,000	
純工事費	式	1	73,199,273	
現場管理費	式	1	21,496,000	
工事原価	式	1	94,695,273	
一般管理費等	式	1	16,324,727	
工事価格	式	1	111,020,000	