

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年12月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	32,391,342		
砂防土工	式	1	709,435		
掘削工	式	1	361,533	掘削(砂防)	360 m3
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	122,794	埋戻し	140 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	225,108	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
旧橋上部撤去工	式	1	2,629,971		
橋梁付属物撤去工	式	1	51,485	鋼製高欄撤去	25 m
				添架管撤去	10 m
				φ150mm；	
床版撤去工	式	1	1,985,392	削孔	1 m
				φ50mm；	
				削孔	6 m
				φ100mm；	
				床版切断	56 m
				t=250mm以下；	
				ワイヤー切断	2 m2
				工種区分C(橋梁上部工)；	
				切断水処理(上部)	1 式
				床版ブロック撤去	58 m2
				床版取下	58 m2
				床版2次破碎	12 m3
鋼桁撤去工	式	1	335,634	支承縁切	4 支承
				主桁転倒防止	2 桁
				桁1次及び2次切断・撤去	4.4 t

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				桁上床版取壊し	1	m3
橋梁足場工	式	1	257,460	主体足場	1	式
				パイプ吊足場；		
				部分作業床	1	式
				安全通路	1	式
				朝顔	1	式
				両側；		
旧橋下部撤去工	式	1	20,295,500			
躯体撤去工	式	1	20,295,500	削孔	95	m
				φ50mm；		
				削孔	7	m
				φ100mm；		
				削孔	16	m
				φ200mm；		
				ワイヤー切断	129	m2
				工種区分B(橋梁下部工)；		
				油圧式静的破碎	16	m
				切断水処理(下部)	1	式
				橋脚撤去	1	式
				ブロック撤去；		
				コンクリートアンカー取付	40	本
				橋脚撤去取下	1	式
				ブロック撤去；		
				橋脚2次破碎	99	m3
構造物撤去工	式	1	1,606,499			
構造物取壊し工	式	1	175,749	コンクリート構造物取壊し	21	m3
				(既設護岸)		
				無筋構造物；		
運搬処理工	式	1	1,430,750	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	21 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	112 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	7,149,937		
土留・仮締切工	式	1	3,676,357	H鋼杭 設置・撤去	10 本
				切梁・腹起し 設置・撤去	6.1 t
				横矢板 設置・撤去	71 m2
砂防仮締切工	式	1	1,015,220	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
水替工	式	1	1,360,000	ポンプ 排水	1 式
汚濁防止工	式	1	128,430	沈砂池 設置・撤去	1 式
越冬対策工	式	1	969,930	盛土(流用土) 転圧有り 2.5m以上4.0m未満 ; 盛土(採取土) 転圧有り 2.5m以上4.0m未満 ; 押え大型土のう	140 m3 70 m3 144 袋
直接工事費	式	1	32,391,342		
共通仮設費	式	1	3,886,634		
共通仮設費	式	1	592,634		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	201,634	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	391,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,294,000	
純工事費	式	1	36,277,976	
現場管理費	式	1	12,312,000	
工事原価	式	1	59,219,176	
一般管理費等	式	1	10,470,824	
工事価格	式	1	69,690,000	

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	6, 176, 200		
砂防土工	式	1	6, 176, 200		
残土処理工	式	1	6, 176, 200	掘削(砂防)	2, 000 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
直接工事費	式	1	6, 176, 200		
共通仮設費	式	1	1, 037, 000		
共通仮設費	式	1	106, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	106, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	931, 000		
純工事費	式	1	7, 213, 200		
現場管理費	式	1	3, 416, 000		
工事原価	式	1	10, 629, 200		