

積算内訳書

1. 工事名

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事
工事地名	新潟県魚沼市大白川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	200日間	自 令和7年5月7日 至 令和7年11月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	44,403,973	
砂防土工	式	1	164,480	
盛土工	式	1	164,480	盛土(採取土) 160 m3 転圧無し
鋼製堰堤工	式	1	40,208,207	
鋼製堰堤本体工	式	1	34,736,568	コンクリート 1,032 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%; 残存型枠 82 m2 t=40mm 貫通孔無; 残存型枠 180 m2 t=40mm 貫通孔有; 型枠 1 式 足場 1 式 手摺 1 式
間詰擁壁工	式	1	5,471,639	コンクリート 122 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%; 目地板 34 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm; 水抜パイプ 26 m VP-50; 吸出し防止材 1 m2 不織布系 t=20mm; 残存型枠 46 m2 t=40mm 貫通孔無; 残存型枠 78 m2 t=40mm 貫通孔有; 手摺 1 式
構造物撤去工	式	1	394,479	
構造物取壊し工	式	1	308,831	吹付法面取壊し 76 m2 人力施工;

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吹付法面取壊し 機械施工；	88	m2
運搬処理工	式	1	85,648	殻運搬 モルタル殻；	1	式
				殻処分 モルタル殻；	8	m3
仮設工	式	1	3,636,807			
工事用進入路工	式	1	1,843,304	工事用進入路 設置・撤去	1	式
				重機進入路 撤去	1	式
				コルゲートパイプ 据付・撤去	1	式
				ロードマット 設置・撤去	1	式
				大型土のう 設置・撤去	1	式
渡河施設工	式	1	434,838	渡河施設 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	53,225	土砂締切 設置・撤去	1	式
仮水路工	式	1	1,305,440	コルゲートパイプ 据付・撤去	1	式
直接工事費	式	1	44,403,973			
共通仮設費	式	1	5,303,460			
共通仮設費	式	1	1,102,460			
運搬費	式	1	100,260	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	486,200	W/Cニタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400；	1	式

