

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 4 外工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年12月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 4 外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤		式	1	52, 587, 067			
砂防土工		式	1	983, 725			
掘削工		式	1	617, 895	掘削(砂防)	410	m3
					岩塊・玉石；		
					掘削(砂防)	100	m3
					軟岩；		
					積込(ルース)(砂防)	1	式
					土砂；		
					土砂等運搬(砂防)	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					基面整正	1	式
埋戻し工		式	1	48, 725	埋戻し	50	m3
					転圧無し		
残土処理工		式	1	317, 105	整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬(砂防)	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬(砂防)	1	式
					軟岩；		
護床工・根固め工		式	1	15, 076, 428			
護床ブ ^レ ック工		式	1	15, 076, 428	護床ブ ^レ ック	325	m3
					場所打		
					18-5-80(高炉B) W/C≦60%；		
					鉄筋	2. 18	t
					SD345 D35；		
					型枠	1	式
構造物撤去工		式	1	1, 870, 467			
構造物取壊し工		式	1	894, 627	コンクリート構造物取壊し	107	m3
					無筋構造物；		

積算内訳書

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その1 4 外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
運搬処理工	式	1	975,840	殻運搬		1	式
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;		107	m3
仮設工	式	1	34,656,447				
砂防仮締切工	式	1	28,344,102	巨石併用土砂締切		1	式
				移設・撤去			
				コンクリート締切		406	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≦60% ;			
水替工	式	1	6,157,140	型枠		1	式
				足場		1	式
汚濁防止工	式	1	155,205	ポンプ 排水		1	式
				沈砂池			
直接工事費	式	1	52,587,067	設置・撤去			
共通仮設費	式	1	5,348,000				
共通仮設費	式	1	584,000				
現場環境改善費 (率計上)	式	1	584,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,764,000				
純工事費	式	1	57,935,067				
現場管理費	式	1	17,820,000				
工事原価	式	1	84,449,265				
一般管理費等	式	1	14,460,735				

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 4 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	98,910,000	

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 4 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	4, 964, 898		
付帯道路工		式	1	4, 964, 898		
作業土工		式	1	129, 914	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
コンクリート舗装工		式	1	4, 440, 168	転圧有り	
					最大埋戻幅1m未満；	
					基面整正	1 式
側溝工		式	1	394, 816	下層路盤(車道・路肩部)	664 m2
					RC-40 t=15cm；	
					コンクリート舗装	664 m2
直接工事費		式	1	4, 964, 898	18-8-40(高炉B) W/C≤60% t=15cm；	
共通仮設費		式	1	875, 300	プレキャストU型側溝	64 m
共通仮設費		式	1	98, 300	PU-B300-L2000；	
技術管理費		式	1	7, 300		
現場環境改善費（率計上）		式	1	91, 000	六価クロム溶出試験費 1 検体	
共通仮設費（率計上）		式	1	777, 000		
純工事費		式	1	5, 840, 198		
現場管理費		式	1	2, 854, 000		
工事原価		式	1	8, 694, 198		