

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------|
| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 |
| 工事地名 | 新潟県長岡市山古志種芋原地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|------------|--------------------------|
| 1) 事務所名 | 湯沢砂防事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 | |
| 3) 工期 | 303日間 | 自 令和7年5月7日 至 令和8年3月5日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 | | | |
|------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 砂防堰堤 | 式 | 1 | 23,752,020 | |
| 鋼製堰堤工 | 式 | 1 | 11,206,593 | |
| 鋼製堰堤本体工 | 式 | 1 | 11,206,593 | 鋼製枠 12.9 t 中詰流出防止材 142 m2 塗装 17 m2 枠内中詰 98 m3 コンクリート 4 m3 18-5-80(高炉B)W/C≤60%; 堤冠コンクリート 4 m3 高強度 C=500-40(高炉B)W/C≤30%; 堤冠コンクリート 5 m3 富配合 C=300-5-80(高炉B); 型枠 1 式 足場 1 式 |
| 護床工・根固め工 | 式 | 1 | 908,700 | |
| 根固めブロック工 | 式 | 1 | 908,700 | 根固めブロック据付 30 個 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 11,636,727 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 7,705,007 | 掘削(砂防) 2,700 m3 土砂; 掘削(砂防) 140 m3 軟岩; 積込(ルース)(砂防) 1 式 土砂; 埋戻し 40 m3 転圧無し 盛土(流用土) 130 m3 転圧有り |

積算内訳書

| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 | | | |
|------------|----------------|----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 |
| | | | | 2.5m未満； 盛土(流用土) 転圧有り 60 m3 |
| | | | | 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 転圧有り 380 m3 |
| | | | | 4.0m以上； 法面整形(切土部) 現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土)； 850 m2 |
| | | | | 法面整形(盛土部) 法面締固め無し(現場制約無し)； 430 m2 |
| | | | | 整地 残土受入れ地での処理； 1 式 |
| | | | | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 |
| | | | | 土砂等運搬 軟岩； 1 式 |
| | | | | 敷砂利 設置・撤去 520 m2 |
| | | | | ロードマット 設置・撤去 1 式 |
| 砂防仮締切工 | 式 | 1 | 3,117,450 | 大型土のう締切 設置・撤去 1 式 |
| 仮水路工 | 式 | 1 | 199,044 | コルゲートパイプ 据付・撤去 1 式 |
| 水替工 | 式 | 1 | 589,540 | ポンプ排水 1 式 |
| 汚濁防止工 | 式 | 1 | 25,686 | 沈砂池 設置・撤去 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 23,752,020 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,819,272 | |

積算内訳書

| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 710,272 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 195,372 | 仮設材運搬費 1 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 139,900 | W/Cシタ測定費 6 回 MT-200・MT-300・MT-400 ; 六価カド溶出試験 1 検体 環境庁告示第46号溶出試験 ; |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 375,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 3,109,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 27,571,292 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 11,624,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 76,007,679 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 12,752,321 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 88,760,000 | |
| | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 | | | |
|------------|----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 流路 | 式 | 1 | 22,384,974 | |
| 砂防土工 | 式 | 1 | 491,468 | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 17,607 | 掘削(砂防) 土砂； 30 m3 |
| 埋戻し工 | 式 | 1 | 12,090 | 埋戻し 転圧無し 10 m3 |
| 盛土工 | 式 | 1 | 433,520 | 盛土(採取土) 転圧有り 30 m3 2.5m未満； 盛土(採取土) 転圧有り 80 m3 2.5m以上4.0m未満； 盛土(採取土) 転圧有り 10 m3 4.0m以上； 盛土(採取土) 転圧無し 30 m3 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 28,251 | 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |
| 根固め・水制工 | 式 | 1 | 8,656,200 | |
| 根固めブロック工 | 式 | 1 | 8,656,200 | 消波根固めブロック製作 168 個 ブロック種類 2t； 根固めブロック据付 168 個 ブロック種類 2t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 168 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積)； |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 223,212 | |

積算内訳書

| 工事名 | 寺野第2号砂防堰堤改築外工事 | | | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| かご撤去工 | 式 | 1 | 223,212 | かごマット撤去 | 44 | m |
| 仮設工 | 式 | 1 | 13,014,094 | | | |
| 工事用進入路工 | 式 | 1 | 1,482,516 | 工事用進入路 設置・撤去 | 1 | 式 |
| | | | | ロードマット 設置・撤去 | 1 | 式 |
| 砂防仮締切工 | 式 | 1 | 10,160,674 | 大型土のう締切 設置・撤去 | 1 | 式 |
| 水替工 | 式 | 1 | 284,160 | ポンプ排水 | 1 | 式 |
| 汚濁防止工 | 式 | 1 | 128,430 | 沈砂池 設置・撤去 | 1 | 式 |
| 除雪工 | 式 | 1 | 958,314 | 現場除雪 | 1 | 式 |
| | | | | 運搬路除雪 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 22,384,974 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,354,413 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 423,413 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 71,413 | 仮設材運搬費 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 352,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 2,931,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 25,739,387 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 11,073,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 36,812,387 | | | |