

積算内訳書

1. 工事名

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工外工事
工事地名	新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 5月15日 至 令和 7年11月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	15,788,185			
砂防土工		式	1	3,059,848			
掘削工		式	1	1,125,362	掘削(砂防)	1,100	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					基面整正	1	式
埋戻し工		式	1	622,890	埋戻し	10	m3
					転圧有り		
					最大埋戻し幅4m以上；		
					埋戻し	350	m3
					転圧無し		
法面整形工		式	1	8,076	法面整形(切土部)	1	式
					現場制約無し；		
残土処理工		式	1	1,303,520	整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	114,210			
吹付工		式	1	114,210	モルタル吹付	9	m2
					厚10cm；		
流路護岸工		式	1	983,200			
羽口工		式	1	983,200	ふとんかご	25	m
					撤去・再設置		
					高さ60cm 幅120cm スロープ 式；		
					ふとんかご	60	m
					撤去・再設置		
					高さ60cm 幅120cm 階段式；		
床固め工		式	1	6,121,426			

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床固め本体工	式	1	6,121,426	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ; 型枠 足場	166 1 1	m3 式 式
流路付属物設置工	式	1	28,320			
点検施設工	式	1	28,320	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製 ;	8	個
構造物撤去工	式	1	256,513			
構造物取壊し工	式	1	174,572	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	9 2	m3 m3
運搬処理工	式	1	81,941	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 1 9 2	式 式 m3 m3
仮設工	式	1	5,224,668			
工事用進入路工	式	1	889,349	工事用進入路 設置 シート・マット 設置・撤去	1 1	式 式
渡河施設工	式	1	192,203	渡河施設 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	83,024	大型土のう締切 設置・撤去	1	式
仮水路工	式	1	1,224,338	コンクリートパイプ 据付・撤去	1	式

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
作業ヤード整備工	式	1	206,880	ヤード造成 設置・撤去	1 式
水替工	式	1	2,594,570	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	34,304	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	15,788,185		
共通仮設費	式	1	11,158,358		
共通仮設費	式	1	9,253,358		
運搬費	式	1	98,358	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	7,144,800	木根等処分費	1 式
安全費	式	1	1,786,200	土石流安全対策設備費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	224,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,905,000		
純工事費	式	1	26,946,543		
現場管理費	式	1	9,700,000		
工事原価	式	1	67,884,571		
一般管理費等	式	1	11,715,429		
工事価格	式	1	79,600,000		

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	20,989,108		
砂防土工	式	1	959,769		
掘削工	式	1	204,984	掘削(砂防)	240 m3
				岩塊・玉石；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	13,425	埋戻し	50 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	741,360	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				不整地運搬車	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				岩塊・玉石；	
鋼製堰堤工	式	1	14,569,350		
鋼製堰堤本体工	式	1	14,061,470	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	6 基
				A型・B型スリット；	
				コンクリート	149 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				型枠	1 式
間詰工	式	1	507,880	間詰コンクリート	16 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				型枠	1 式
仮設工	式	1	5,459,989		
工事用進入路工	式	1	399,709	工事用進入路	1 式
				設置・撤去	
砂防仮締切工	式	1	100,815	大型土のう締切	1 式
				設置・撤去	

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	1,017,279	高密度ポリエチレン管 据付・撤去	1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,658,298	ヤード造成 設置・撤去	1 式
水替工	式	1	2,243,140	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	40,748	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	20,989,108		
共通仮設費	式	1	3,676,920		
共通仮設費	式	1	2,035,920		
準備費	式	1	1,190,800	木根等処分費	1 式
安全費	式	1	476,320	土石流安全対策設備費	1 式
技術管理費	式	1	176,800	W/Cニタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	192,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,641,000		
純工事費	式	1	24,666,028		
現場管理費	式	1	6,572,000		
工事原価	式	1	31,238,028		