

積算内訳書

1. 工事名

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 7年 5月28日 至 令和 7年11月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	31,726,800		
砂防土工	式	1	2,092,070		
掘削工	式	1	755,453	掘削(砂防)	670 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	60 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	199,296	埋戻し	6 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	180 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	97,020	盛土(流用土)	100 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	1,040,301	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
コンクリート堰堤工	式	1	24,207,996		
コンクリート副堰堤工	式	1	970,392	堤冠コンクリート	8 m3
				高強度	
				C=500-40(高炉B) W/C≦30%；	
				堤冠コンクリート	12 m3
				富配合	
				C=300-5-80(高炉B)；	

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
垂直壁工	式	1	5,364,352	型枠	1	式
				足場	1	式
				コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;	134	m3
コンクリート側壁工	式	1	2,782,572	型枠	1	式
				足場	1	式
				コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;	63	m3
				目地板	20	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				水抜 ^ハ イ [°] VP-50 ;	8	m
				吸出し防止材 不織布系 t=20m ;	0.6	m2
				型枠	1	式
水叩工	式	1	9,928,840	足場	1	式
				コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;	348	m3
				型枠	1	式
水叩工	式	1	5,161,840	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;	188	m3
				型枠	1	式
工事用道路工	式	1	2,289,150			
導水管保護工	式	1	542,620	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	52	m2
				仮設高欄	26	m
				設置・撤去		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,746,530	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	88	m2
				1号仮橋		
				仮設高欄	22	m
				1号仮橋 設置・撤去		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	102	m2
				2号仮橋		
				仮設高欄	34	m

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2号仮橋 設置・撤去
砂防堰堤付属物設置工	式	1	31,860	
点検施設工	式	1	31,860	ステップ 9 個 φ22 幅40cm 樹脂被覆製；
仮設工	式	1	3,105,724	
砂防仮締切工	式	1	653,826	大型土のう締切 設置・撤去 1 式
水替工	式	1	2,411,010	ポンプ排水 1 式
汚濁防止工	式	1	40,888	沈砂池 設置・撤去 1 式
直接工事費	式	1	31,726,800	
共通仮設費	式	1	5,386,440	
共通仮設費	式	1	2,144,440	
運搬費	式	1	661,260	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	714,480	土石流安全対策設備費 1 式
技術管理費	式	1	375,700	W/Cニタ測定費 1 式 MT-200・MT-300・MT-400；
現場環境改善費（率計上）	式	1	393,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,242,000	
純工事費	式	1	37,113,240	
現場管理費	式	1	12,398,000	

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	74,136,260	
一般管理費等	式	1	12,603,740	
工事価格	式	1	86,740,000	

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	10,194,520		
工事用道路工	式	1	10,194,520		
掘削工	式	1	448,400	掘削(砂防) 土砂；	760 m3
盛土工	式	1	2,928,112	盛土(流用土) 転圧有り 2.5m未満；	330 m3
				盛土(流用土) 転圧有り 2.5m以上4.0m未満；	130 m3
				盛土(流用土) 転圧有り 4.0m以上；	230 m3
				盛土(採取土) 転圧有り 4.0m以上；	460 m3
				積込(ルース)(砂防) 土砂；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	600 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,020 m2
作業土工	式	1	41,239	床掘り 土砂 平均施工幅2m以上；	1 式
				床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 式
				埋戻し 転圧有り 最大埋戻し幅1m以上4m未満；	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	檜ノ又谷砂防堰堤その7 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装工		式	1	5,047,213	転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 基面整正	1 式
					下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm；	848 m2
					コンクリート舗装 18-8-40(高炉B) W/C≦60% t=15cm；	800 m2
					目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm；	23 m2
					型枠	1 式
側溝工	式	1	520,368	ポリエチレン製P型U字溝 D-300×150；	74 m	
管渠工	式	1	56,904	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 径300 シングル構造；	12 m	
集水桝工	式	1	155,390	現場打ち集水桝 MC種 500×500×1200；	1 箇所	
				蓋 S-B600-L600-t12；	1 枚	
直接工事費	式	1	10,194,520			
共通仮設費	式	1	7,485,500			
共通仮設費	式	1	6,120,500			
準備費	式	1	5,954,000	木根等処分費	1 式	
技術管理費	式	1	7,500	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験；	1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	159,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,365,000			
純工事費	式	1	17,680,020			

