

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高棚川上流砂防堰堤その5工事
工事地名	新潟県南魚沼市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	169日間	自 令和 7年 5月28日 至 令和 7年11月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高棚川上流砂防堰堤その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	54,359,549		
砂防土工	式	1	3,224,730		
掘削工	式	1	729,496	掘削(砂防)	560 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	135,828	埋戻し	140 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	2,359,406	盛土(流用土)	530 m3
				転圧無し	
				盛土(採取土)	1,400 m3
				転圧無し	
鋼製堰堤工	式	1	49,862,576		
鋼製堰堤本体工	式	1	49,045,378	コンクリート	1,576 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
コンクリート側壁工	式	1	817,198	コンクリート	13 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				目地板	1 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
仮設工	式	1	1,272,243		
工事用進入路工	式	1	757,899	工事用進入路	1 式
				設置・撤去	
				敷鉄板	1 式
				設置・撤去	

積算内訳書

工事名	高棚川上流砂防堰堤その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防仮締切工	式	1	21,408	土砂締切 設置・撤去	1 式
仮水路工	式	1	492,936	コルゲートパイプ 据付・撤去	1 式
直接工事費	式	1	54,359,549		
共通仮設費	式	1	10,017,446		
共通仮設費	式	1	5,131,446		
運搬費	式	1	293,046	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	3,572,400	土石流安全対策設備費	1 式
技術管理費	式	1	663,000	W/Cシタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	603,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,886,000		
純工事費	式	1	64,376,995		
現場管理費	式	1	19,177,000		
工事原価	式	1	83,553,995		
一般管理費等	式	1	14,536,005		
工事価格	式	1	98,090,000		