

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小赤沢第2号砂防堰堤改築外工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	181日間	自 令和7年7月1日 至 令和7年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小赤沢第2号砂防堰堤改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	23,339,795		
砂防土工	式	1	759,431		
掘削工	式	1	339,816	掘削(砂防)	280 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	233,600	埋戻し	160 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	186,015	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリート堰堤工	式	1	15,079,670		
コンクリート堰堤本体工	式	1	15,079,670	コンクリート	278 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				堤冠コンクリート	6 m3
				高強度	
				C=500-40(高炉B) W/C≤30%；	
				堤冠コンクリート	10 m3
				富配合	
				C=300-5-80(高炉B)；	
				補強鉄筋	1.48 t
				型枠	1 式
				足場	1 式
構造物撤去工	式	1	368,720		
構造物取壊し工	式	1	186,318	コンクリート構造物取壊し	22 m3
				無筋構造物；	
運搬処理工	式	1	182,402	殻運搬	1 式
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	22 m3

積算内訳書

工事名	小赤沢第2号砂防堰堤改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	7,131,974		
工事用道路工	式	1	120,925	工事用道路 撤去	1 式
				敷砂利 撤去	1 式
工事用進入路工	式	1	1,442,386	工事用進入路 設置・撤去	1 式
砂防仮締切工	式	1	1,106,263	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
仮水路工	式	1	1,147,384	コンクリートパイプ 据付・撤去	1 式
水替工	式	1	3,274,040	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	40,976	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	23,339,795		
共通仮設費	式	1	3,650,940		
共通仮設費	式	1	1,085,940		
安全費	式	1	491,640	土石流安全対策設備費	1 式
技術管理費	式	1	287,300	W/Cミナ測定費 MT-200・MT-300・MT-400；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	307,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,565,000		
純工事費	式	1	26,990,735		

積算内訳書

工事名	小赤沢第2号砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	13,115,100	
砂防土工	式	1	13,115,100	
残土処理工	式	1	13,115,100	掘削(砂防) 3,000 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
直接工事費	式	1	13,115,100	
共通仮設費	式	1	1,847,000	
共通仮設費	式	1	194,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	194,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,653,000	
純工事費	式	1	14,962,100	
現場管理費	式	1	6,088,000	
工事原価	式	1	21,050,100	