

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 3 0 日に契約した小赤沢第 2 2 号砂防堰堤改築外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 7 月 15 日

発注者 住所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 2 3

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局湯沢砂防事務所長 鷲尾 洋一



受注者 住所 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷宮野原 1 5 番地 7

氏名 株式会社 涌井土木

代表取締役 涌井 富三雄



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防堰堤						
赤沢第2号砂防		式	1		22,657,198	
砂防土工		式	1		736,986	
掘削工		式	1		329,786	
掘削(砂防)	岩塊・玉石	m3	280	678.7	190,036	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		139,750	
埋戻し工		式	1		226,720	
埋戻し 転圧無し		m3	160	1,417	226,720	
残土処理工		式	1		180,480	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		19,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		161,250	
コンクリート堰堤工		式	1		14,638,663	
コンクリート堰堤本体工		式	1		14,638,663	
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C $\leq$ 60%	m3	278	31,637	8,795,086	
堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C $\leq$ 30%	m3	6	37,783	226,698	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤冠コンクリート	C=300-5-80(高炉B)					
富配合		m3	10	36,899	368,990	
補強鉄筋		t	1.48	1,831,876	2,711,176	
型枠		式	1		2,274,360	
足場		式	1		262,353	
構造物撤去工		式	1		357,918	
構造物取壊し工		式	1		180,862	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	22	8,221	180,862	
運搬処理工		式	1		177,056	
鉄運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		101,772	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	22	3,422	75,284	
仮設工		式	1		6,923,631	
工事用道路工		式	1		117,392	
工事用道路		式	1		88,049	
敷砂利		式	1		29,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用進入路工		式	1		1,400,250	
工事用進入路 設置・撤去		式	1		1,400,250	
砂防仮締切工		式	1		1,073,946	
大型土のう締切 設置・撤去		式	1		1,073,946	
仮水路工		式	1		1,113,866	
コルゲートパイプ 据付・撤去		式	1		1,113,866	
水替工		式	1		3,178,398	
ポンプ排水		式	1		3,178,398	
汚濁防止工		式	1		39,779	
沈砂池 設置・撤去		式	1		39,779	
直接工事費		式	1		22,657,198	
共通仮設費		式	1		3,544,281	
共通仮設費		式	1		1,054,211	
安全費		式	1		477,278	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土石流安全対策設備費		式	1		477,278	
技術管理費		式	1		278,902	
W/Cシールド測定費	MT-200・MT-300・MT-400	式	1		278,902	
現場環境改善費(率計上)		式	1		298,031	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,490,070	
工事費		式	1		26,201,479	
現場管理費		式	1		9,394,313	
工事原価		式	1		56,028,592	
一般管理費等		式	1		9,771,408	
工事価格		式	1		65,800,000	
消費税相当額		式	1		6,580,000	
工事費計		式	1		72,380,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防堰堤						
村上野原地区		式	1		12,729,600	
砂防土工		式	1		12,729,600	
残土処理工		式	1		12,729,600	
掘削(砂防)	岩塊・玉石	m3	3,000	351	1,053,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,292,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		384,600	
接工事費		式	1		12,729,600	
通仮設費		式	1		1,793,044	
共通仮設費		式	1		188,332	
現場環境改善費(率計上)		式	1		188,332	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,604,712	
工事費		式	1		14,522,644	
現場管理費		式	1		5,910,156	
事原価		式	1		20,432,800	