

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 登川下流床固工群流路工その3外工事 |
| 工事地名 | 新潟県南魚沼市八竜新田地先     |

## 2. 工事内容

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 湯沢砂防事務所    | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 砂防・地すべり等工事 |                                |
| 3) 工期   | 210日間      | 自 令和 7年 8月26日<br>至 令和 8年 3月23日 |
|         |            |                                |
| 4) 工事概要 |            |                                |
|         |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 登川下流床固工群流路工その3外工事 |     |            |                  |          |
|-------------|-------------------|-----|------------|------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳          |          |
| 流路          | 式                 | 1   | 41,944,012 |                  |          |
| 砂防土工        | 式                 | 1   | 9,358,272  |                  |          |
| 掘削工 (ICT)   | 式                 | 1   | 4,400,988  | 掘削 (砂防) (ICT)    | 2,700 m3 |
|             |                   |     |            | 岩塊・玉石；           |          |
|             |                   |     |            | 土砂等運搬            | 1 式      |
|             |                   |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |          |
|             |                   |     |            | 基面整正             | 1 式      |
| 埋戻し工        | 式                 | 1   | 819,660    | 埋戻し              | 570 m3   |
|             |                   |     |            | 転圧無し             |          |
| 盛土工         | 式                 | 1   | 1,640,420  | 盛土 (流用土)         | 150 m3   |
|             |                   |     |            | 転圧有り             |          |
|             |                   |     |            | 4.0m以上；          |          |
|             |                   |     |            | 盛土 (流用土)         | 30 m3    |
|             |                   |     |            | 転圧有り             |          |
|             |                   |     |            | 2.5m以上4.0m未満；    |          |
|             |                   |     |            | 盛土 (流用土)         | 30 m3    |
|             |                   |     |            | 転圧有り             |          |
|             |                   |     |            | 2.5m未満；          |          |
|             |                   |     |            | 盛土 (流用土)         | 740 m3   |
|             |                   |     |            | 転圧無し             |          |
| 法面整形工 (ICT) | 式                 | 1   | 706,454    | 法面整形 (切土部) (ICT) | 1 式      |
|             |                   |     |            | け質土、砂及び砂質土、粘性土；  |          |
|             |                   |     |            | 法面整形 (盛土部) (ICT) | 1 式      |
|             |                   |     |            | 法面締固め無し；         |          |
| 残土処理工       | 式                 | 1   | 1,790,750  | 整地               | 1 式      |
|             |                   |     |            | 残土受入れ地での処理；      |          |
|             |                   |     |            | 土砂等運搬            | 1 式      |
|             |                   |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |          |
| 流路護岸工       | 式                 | 1   | 20,590,479 |                  |          |
| 基礎工         | 式                 | 1   | 3,012,600  | プレキャスト基礎         | 60 m     |
|             |                   |     |            | 基-P-2型-無；        |          |

# 積算内訳書

| 工事名          | 登川下流床固工群流路工その3 外工事 |     |            |   |                                  |
|--------------|--------------------|-----|------------|---|----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |                                  |
| 石張工          | 式                  | 1   | 17,577,879 | 巨石張(練)<br>φ50～70cm 4/5埋込；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板 t=10mm；<br>型枠<br>プレキャスト隔壁<br>幅30cm 高さ80cm； | 780 m2<br>50 m2<br>1 式<br>26.3 m |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 11,995,261 |   |                                  |
| 工事用進入路工      | 式                  | 1   | 409,395    | 工事用進入路<br>設置・撤去   | 1 式                              |
| 砂防仮締切工       | 式                  | 1   | 4,350,218  | 土砂土のう締切<br>設置・撤去  | 1 式                              |
| 水替工          | 式                  | 1   | 5,121,660  | ポンプ 排水  | 1 式                              |
| 汚濁防止工        | 式                  | 1   | 148,575    | 沈砂池<br>設置・撤去  | 1 式                              |
| 除雪工          | 式                  | 1   | 1,466,513  | 現場除雪<br>運搬路除雪   | 1 式<br>1 式                       |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 498,900    | 交通誘導警備員   | 1 式                              |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 41,944,012 |   |                                  |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 5,104,500  |   |                                  |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 1,095,500  |   |                                  |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 605,500    | 六価クロム溶出試験費<br>環境庁告示第46号溶出試験；<br>システム初期費(ICT)  | 1 式<br>1 式                       |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 490,000    |   |                                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 4,009,000  |   |                                  |

## 積算内訳書

|            |                   |     |             |         |
|------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 登川下流床固工群流路工その3外工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                 | 1   | 47,048,512  |         |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 15,396,000  |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 87,001,844  |         |
| 一般管理費等     | 式                 | 1   | 14,598,156  |         |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 101,600,000 |         |
|            |                   |     |             |         |

## 積算内訳書

| 工事名           | 登川下流床固工群流路工その3外工事 |     |     |            |                  |          |
|---------------|-------------------|-----|-----|------------|------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別    |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳          |          |
| 流路            |                   | 式   | 1   | 13,260,532 |                  |          |
| 砂防土工          |                   | 式   | 1   | 11,459,175 |                  |          |
| 掘削工 (ICT)     |                   | 式   | 1   | 3,531,000  | 掘削 (砂防) (ICT)    | 2,000 m3 |
|               |                   |     |     |            | 岩塊・玉石；           |          |
|               |                   |     |     |            | 土砂等運搬            | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |          |
| 粒径処理工         |                   | 式   | 1   | 4,209,000  | 粒径処理             | 1,000 m3 |
| 残土処理工         |                   | 式   | 1   | 3,719,175  | 整地               | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 残土受入れ地での処理；      |          |
|               |                   |     |     |            | 土砂等運搬            | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |          |
|               |                   |     |     |            | 積込 (ルーズ) (砂防)    | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 土砂；              |          |
| 仮設工           |                   | 式   | 1   | 1,801,357  |                  |          |
| 工事用進入路工       |                   | 式   | 1   | 1,028,767  | 工事用進入路           | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 設置・撤去            |          |
| 汚濁防止工         |                   | 式   | 1   | 772,590    | 沈砂池              | 1 式      |
|               |                   |     |     |            | 設置・撤去            |          |
| 直接工事費         |                   | 式   | 1   | 13,260,532 |                  |          |
| 共通仮設費         |                   | 式   | 1   | 4,363,800  |                  |          |
| 共通仮設費         |                   | 式   | 1   | 2,695,800  |                  |          |
| 準備費           |                   | 式   | 1   | 2,335,800  | 木根等処分費           | 1 式      |
| 技術管理費         |                   | 式   | 1   | 164,000    | 土質等試験費           | 1 式      |
| 現場環境改善費 (率計上) |                   | 式   | 1   | 196,000    |                  |          |

## 積算内訳書

|            |                   |     |            |         |
|------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 登川下流床固工群流路工その３外工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                 | 1   | 1,668,000  |         |
| 純工事費       | 式                 | 1   | 17,624,332 |         |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 6,933,000  |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 24,557,332 |         |
|            |                   |     |            |         |