

積算内訳書

1. 工事名

工事名	竜光護岸改築その7工事
工事地名	新潟県魚沼市竜光地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	210日間	自 令和 7年 8月27日 至 令和 8年 3月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	竜光護岸改築その7工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	35,720,164		
砂防土工		式	1	195,332		
掘削工		式	1	25,758	掘削(砂防) 土砂；	90 m3
盛土工		式	1	42,350	盛土 転圧有り RC-40 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
残土処理工		式	1	127,224	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
根固め・水制工		式	1	5,024,500		
根固めブロック工		式	1	5,024,500	根固めブロック 間伐材活用 12t型 Aタイプ；	15 個
					連結金具 鍛造型ネジシャックル φ32mm 働長18cm；	22 個
工事用道路工		式	1	2,066,741		
掘削工		式	1	220,374	掘削(砂防) 土砂；	770 m3
盛土工		式	1	25,443	盛土(流用土) 転圧有り 2.5m未満；	4 m3
					盛土(流用土) 転圧有り 2.5m以上4.0m未満；	0.6 m3
法面整形工		式	1	328,387	法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	370 m2
					法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	9 m2

積算内訳書

工事名	竜光護岸改築その7工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	483,132	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
アスファルト舗装工	式	1	579,726	下層路盤(車道・路肩部)	215	m2
				RC-40 t=10cm；		
				表層(車道・路肩部)	215	m2
				⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=5cm；		
砂利舗装工	式	1	19,796	敷砂利	70	m2
				RC-40 t=10cm；		
側溝工	式	1	409,883	ポリエチレン製P型U字溝	71	m
				D-300×150；		
仮設工	式	1	28,433,591			
工事用進入路工	式	1	20,545,016	工事用進入路	1	式
				設置・撤去		
				敷鉄板	1	式
				設置・撤去		
砂防仮締切工	式	1	964,415	大型土のう締切	1	式
				設置・撤去		
仮水路工	式	1	2,832,901	耐圧ポリエチレンリブ管	104.6	m
				径2000mm；		
				耐圧ポリエチレンリブ管	1	式
				設置・撤去		
				支給品運搬	1	式
				現場発生品運搬	1	式
作業ヤード整備工	式	1	2,498,902	作業ヤード	1	式
				設置・撤去		
				敷鉄板	1	式
				設置・撤去		
水替工	式	1	511,240	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	21,940	沈砂池	1	式
				設置・撤去		

積算内訳書

工事名	竜光護岸改築その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除雪工	式	1	1,059,177	現場除雪	1 式
				運搬路除雪	1 式
直接工事費	式	1	35,720,164		
共通仮設費	式	1	8,026,624		
共通仮設費	式	1	4,476,624		
運搬費	式	1	1,701,324	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	2,335,800	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	7,500	六価加溶出試験費	1 式
				環境庁告示第46号溶出試験；	
現場環境改善費（率計上）	式	1	432,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,550,000		
純工事費	式	1	43,746,788		
現場管理費	式	1	14,538,000		
工事原価	式	1	58,284,788		
一般管理費等	式	1	10,655,212		
工事価格	式	1	68,940,000		