

積算内訳書

1. 工事名

工事名	魚野川下流床固工群その1 3 工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 7年 9月 2日 至 令和 8年 3月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１３工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	70,116,950		
砂防土工	式	1	4,042,533		
掘削工	式	1	2,283,183	掘削(砂防)	300 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	1,030 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	409,294	埋戻し	50 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；	
				埋戻し	60 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	30 m3
				転圧無し	
法面整形工	式	1	61,383	法面整形(切土部)	70 m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	1,288,673	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
流路護岸工	式	1	22,144,853		
ブロック積擁壁工	式	1	22,144,853	均しコンクリート	54 m2
				18-8-40(高炉B) W/C≤65% t=10cm；	
				大型ブロック積	40 m2
				控200cm；	

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 3 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型ブロック積	132	m2
				控250cm ;		
				胴込・裏込コンクリート	279	m3
				18-8-25(高炉) W/C≦60% ;		
				養生費	1	式
				胴込・裏込材(砕石)	52	m3
				RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	5	m3
				21-8-40(高炉) W/C≦60% ;		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				目地板 材料費	37	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	7	m3
				21-8-40(高炉) W/C≦60% ;		
床固め工	式	1	17,916,055			
床固め本體工	式	1	3,707,952	コンクリート	101	m3
				18-5-80(高炉) W/C≦60% ;		
				型枠	1	式
				足場	1	式
垂直壁工	式	1	2,701,920	コンクリート	79	m3
				18-5-80(高炉) W/C≦60% ;		
				型枠	1	式
水叩工	式	1	6,127,700	コンクリート	199	m3
				18-5-80(高炉) W/C≦60% ;		
				型枠	1	式
間詰工	式	1	923,160	間詰コンクリート	28	m3
				18-5-80(高炉) W/C≦60% ;		
魚道工	式	1	4,455,323	コンクリート	8	m3
				21-8-40(高炉) W/C≦60% ;		
				コンクリート	35	m3
				18-8-25(高炉) W/C≦60% ;		
				鉄筋	0.11	t

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１３工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D13 ; 差筋	168	箇所
				SD345 D19 L=0.8m ; 巨石据付	28	m2
				φ 60～100cm 1/2埋込 ; 巨石据付	38	m2
				φ 40～80cm 1/2埋込 ; 石張	20	m2
				φ 15～25cm 1/2埋込 ; 石張	118	m2
				φ 15～25cm 3/4埋込 ; 型枠	1	式
根固め・水制工	式	1	2,539,917			
護床ブロック工	式	1	2,539,917	消波根固めブロック製作 ブロック種類 3t ;	39	個
				根固めブロック据付 ブロック種類 3t ブロック購入無 ;	27	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) ;	1	式
仮設工	式	1	23,473,592			
工事用道路工	式	1	511,872	既設工事用道路 撤去	1	式
工事用進入路工	式	1	683,710	工事用進入路 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	14,895,522	仮締切ブロック 設置・撤去	1	式
仮設物撤去工	式	1	88,575	袋詰玉石 撤去・再設置	1	式
水替工	式	1	2,703,780	ポンプ 排水	1	式
汚濁防止工	式	1	39,620	沈砂池 設置・撤去	1	式

積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その１３工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
除雪工	式	1	4,550,513	現場除雪 1 式 運搬路除雪 1 式
直接工事費	式	1	70,116,950	
共通仮設費	式	1	6,677,500	
共通仮設費	式	1	746,500	
技術管理費	式	1	7,500	六価 γ 溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	739,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,931,000	
純工事費	式	1	76,794,450	
現場管理費	式	1	22,751,000	
工事原価	式	1	99,545,450	
一般管理費等	式	1	17,064,550	
工事価格	式	1	116,610,000	