

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	魚野川下流床固工群その1 4 工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 7年 9月 2日 至 令和 8年 3月11日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	51,369,937		
砂防土工	式	1	823,853		
掘削工	式	1	499,841	掘削(砂防)	490 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	18,876	埋戻し	20 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	305,136	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
床固め工	式	1	37,199,926		
床固め本體工	式	1	2,128,962	コンクリート	20 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				差筋	48 箇所
				SD345 D25 L=0.8m；	
				巨石据付	39 m2
				φ45～55cm 1/2埋込；	
				型枠	1 式
魚道工	式	1	35,070,964	魚道基礎コンクリート	636 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				間詰コンクリート	95 m3
				18-12-25(高炉B) W/C≤60%；	
				隔壁コンクリート	31 m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60%；	
				調整コンクリート	59 m3
				18-8-25(高炉B) W/C≤60%；	
				鉄筋	0.36 t
				SD345 D13；	

# 積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 4 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				差筋	600	箇所
				SD345 D19 L=0.9m ;		
				巨石据付	117	m2
				φ 40～80cm 1/2埋込 ;		
				石張	180	m2
				φ 15～25cm 3/4埋込 ;		
				型枠	1	式
構造物撤去工	式	1	808,848			
構造物取壊し工	式	1	400,379	根固めブロック撤去	47	個
				2t ;		
				コンクリート構造物取壊し	36	m3
				無筋構造物 ;		
運搬処理工	式	1	408,469	消波根固めブロック運搬	1	式
				2.5t以下 積込み・荷卸 ;		
				消波根固めブロック仮置	47	個
				ブロック種類 2t ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	36	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	12,537,310			
工事用進入路工	式	1	1,054,238	工事用進入路	1	式
				設置・撤去		
砂防仮締切工	式	1	5,357,680	土砂土のう締切	1	式
				設置・撤去		
				大型土のう締切	1	式
				設置・撤去		
洗掘対策工	式	1	363,827	洗掘対策	1	式
水替工	式	1	4,055,000	ポンプ排水	1	式

## 積算内訳書

工事名	魚野川下流床固工群その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	297,150	沈砂池 設置・撤去 1 式
除雪工	式	1	1,409,415	現場除雪 1 式 運搬路除雪 1 式
直接工事費	式	1	51,369,937	
共通仮設費	式	1	5,257,000	
共通仮設費	式	1	578,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	578,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,679,000	
純工事費	式	1	56,626,937	
現場管理費	式	1	17,843,000	
工事原価	式	1	74,469,937	
一般管理費等	式	1	13,230,063	
工事価格	式	1	87,700,000	