

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工護岸工工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工護岸工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	67,640,018		
砂防土工	式	1	4,835,768		
掘削工	式	1	1,478,628	掘削(砂防)	4,200 m3
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	689,522	埋戻し	100 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	310 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	175,366	盛土(流用土)	20 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	30 m3
				転圧無し	
法面整形工	式	1	100,100	法面整形(切土部)	110 m2
				現場制約無し；	
残土処理工	式	1	2,392,152	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
流路護岸工	式	1	48,996,248		
基礎工	式	1	2,707,320	場所打基礎	77 m
				基-I-(現)-2型-有；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	38,463,076	間知ブロック張	550 m2
				天然石埋込修景ブロック	
				控35cm；	
				養生費	1 式
				現場打天端コンクリート	6 m3

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工護岸工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 巻止コンクリート	44.7	m
				巻止-I-現-1 ;		
階段ブロック張工	式	1	7,825,852	階段ブロック	164	m2
				擬石 ; コンクリート	22	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 型枠	1	式
				胴込・裏込材(碎石) RC-40 ;	49	m3
				現場打天端コンクリート	0.8	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 巻止コンクリート	20.7	m
				巻止-I-現-1 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	4	m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;		
根固め・水制工	式	1	1,513,230			
護床ブロック工	式	1	1,513,230	護床ブロック据付	18	個
				A形 B形 ; 護床ブロック据付	4	個
				CL形 ; 護床ブロック運搬	1	式
				2.5t以下 積込み・据付(層積) ; 護床ブロック運搬	1	式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付(層積) ;		
ヤード等整備工	式	1	1,645,620			
ヤード等整備工	式	1	1,645,620	ヤード等整備	1	式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工護岸工工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	10,649,152		
工事用進入路工		式	1	526,640	工事用進入路	1 式
					設置・撤去	
					敷砂利	1 式
仮橋・仮栈橋工		式	1	102,936	設置・撤去	
					覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	48 m2
					仮設高欄	24 m
渡河施設工		式	1	776,826	設置・撤去	
					渡河施設	1 式
					設置・撤去	
砂防仮締切工		式	1	3,112,620	大型土のう締切	1 式
仮水路工		式	1	407,250	設置・撤去	
					耐圧ポリエチレン管	1 式
					据付・撤去	
					支給品運搬	1 式
水替工		式	1	5,639,420	現場発生品運搬	1 式
					ポンプ排水	1 式
汚濁防止工		式	1	83,460	沈砂池	1 式
		式	1	67,640,018	設置・撤去	
直接工事費		式	1	67,640,018		
共通仮設費		式	1	7,208,800		
共通仮設費		式	1	811,800		
技術管理費		式	1	7,800	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	804,000	環境庁告示第46号溶出試験；	
共通仮設費（率計上）		式	1	6,397,000		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工護岸工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	74,848,818	
現場管理費	式	1	24,082,000	
工事原価	式	1	98,930,818	
一般管理費等	式	1	16,969,182	
工事価格	式	1	115,900,000	