

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 松川入川溪流保全工その8工事   |
| 工事地名 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先 |

## 2. 工事内容

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 湯沢砂防事務所    | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 砂防・地すべり等工事 |                                |
| 3) 工期   | 222日間      | 自 令和 8年 5月 7日<br>至 令和 8年12月14日 |
|         |            |                                |
| 4) 工事概要 |            |                                |
|         |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 松川入川溪流保全工その8工事 |     |            |                 |          |
|------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳         |          |
| 流路         | 式              | 1   | 35,328,582 |                 |          |
| 砂防土工       | 式              | 1   | 2,515,472  |                 |          |
| 掘削工        | 式              | 1   | 1,112,602  | 掘削(砂防)          | 1,100 m3 |
|            |                |     |            | 岩塊・玉石；          |          |
|            |                |     |            | 土砂等運搬           | 1 式      |
|            |                |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |          |
|            |                |     |            | 基面整正            | 1 式      |
| 埋戻し工       | 式              | 1   | 302,300    | 埋戻し             | 40 m3    |
|            |                |     |            | 転圧有り            |          |
|            |                |     |            | 最大埋戻し幅1m未満；     |          |
|            |                |     |            | 埋戻し             | 150 m3   |
|            |                |     |            | 転圧無し            |          |
| 盛土工        | 式              | 1   | 827,050    | 盛土(流用土)         | 30 m3    |
|            |                |     |            | 転圧有り            |          |
|            |                |     |            | 2.5m未満；         |          |
|            |                |     |            | 盛土(流用土)         | 40 m3    |
|            |                |     |            | 転圧有り            |          |
|            |                |     |            | 2.5m以上4.0m未満；   |          |
|            |                |     |            | 盛土(流用土)         | 170 m3   |
|            |                |     |            | 転圧有り            |          |
|            |                |     |            | 4.0m以上；         |          |
|            |                |     |            | 盛土(流用土)         | 360 m3   |
|            |                |     |            | 転圧無し            |          |
| 法面整形工      | 式              | 1   | 36,400     | 法面整形(切土部)       | 40 m2    |
|            |                |     |            | 現場制約無し          |          |
|            |                |     |            | 質土、砂及び砂質土、粘性土；  |          |
| 残土処理工      | 式              | 1   | 237,120    | 整地              | 1 式      |
|            |                |     |            | 残土受入れ地での処理；     |          |
|            |                |     |            | 土砂等運搬           | 1 式      |
|            |                |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |          |
| 法面工        | 式              | 1   | 141,240    |                 |          |
|            |                |     |            |                 |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 松川入川溪流保全工その8工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                      |
|------------|----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                      |
| 植生工        | 式              | 1   | 141,240    | 植生マット<br>肥料袋有；                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                         | m2                                                   |
| 流路護岸工      | 式              | 1   | 18,954,090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                      |
| 基礎工        | 式              | 1   | 1,301,400  | 護岸基礎ブロック据付<br>底幅43cm 高さ30cm；                                                                                                                                                                                                                                                      | 108                                                        | m                                                    |
| ブロック積擁壁工   | 式              | 1   | 17,652,690 | 大型ブロック積<br>控35cm；<br>胴込・裏込コンクリート<br>18-8-25(高炉B) W/C≤60%；<br>養生費<br>胴込・裏込材(砕石)<br>RC-40；<br>現場打天端コンクリート<br>21-8-40(高炉B) W/C≤60%；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板 t=10mm；<br>水抜パイプ<br>VP-50；<br>吸出し防止材<br>不織布系 t=20mm；<br>プレキャスト横帯(隔壁)ブロック<br>幅30cm 高さ310cm；<br>プレキャスト小口止ブロック<br>幅30cm 高さ310cm； | 358<br>57<br>1<br>175<br>7<br>18<br>23<br>5<br>13.9<br>3.5 | m2<br>m3<br>式<br>m3<br>m3<br>m2<br>m<br>m2<br>m<br>m |
| 排水構造物工     | 式              | 1   | 641,131    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                      |
| 作業土工       | 式              | 1   | 78,748     | 床掘り<br>埋戻し<br>転圧有り<br>最大埋戻し幅1m未満；<br>基面整正                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>1<br><br>1                                            | 式<br>式<br><br>式                                      |
| 残土処理工      | 式              | 1   | 4,148      | 整地<br>残土受入れ地での処理；                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>1                                                     | 式<br>式                                               |

# 積算内訳書

| 工事名        | 松川入川溪流保全工その8工事 |     |            |                                  |      |
|------------|----------------|-----|------------|----------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                          |      |
|            |                |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;        | 1 式  |
| 縦水路工       | 式              | 1   | 257,250    | コンクリート<br>21-8-40(高炉B) W/C≦60% ; | 3 m3 |
|            |                |     |            | 型枠                               | 1 式  |
| 側溝工        | 式              | 1   | 138,385    | プレキャストU型側溝<br>BF-II-B300-L2000 ; | 3 m  |
|            |                |     |            | プレキャストU型側溝<br>BF-II-B600-L2000 ; | 8 m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式              | 1   | 162,600    | 現場打ち集水桝<br>MC種 800×800×600 ;     | 1 箇所 |
|            |                |     |            | 現場打ち集水桝<br>MD種 800×800×900 ;     | 1 箇所 |
| 仮設工        | 式              | 1   | 13,076,649 |                                  |      |
| 工事用道路工     | 式              | 1   | 1,304,864  | 敷鉄板<br>設置・撤去                     | 1 式  |
| 工事用進入路工    | 式              | 1   | 163,551    | 工事用進入路<br>設置・撤去                  | 1 式  |
|            |                |     |            | 敷砂利<br>設置・撤去                     | 1 式  |
| 砂防仮締切工     | 式              | 1   | 299,080    | 大型土のう締切<br>設置・撤去                 | 1 式  |
| 仮水路工       | 式              | 1   | 9,258,372  | コルゲートフリューム<br>据付・撤去              | 1 式  |
|            |                |     |            | 支給品運搬                            | 1 式  |
|            |                |     |            | 現場発生品運搬                          | 1 式  |
|            |                |     |            | 接続桝<br>設置・撤去                     | 1 式  |
| 水替工        | 式              | 1   | 2,010,590  | ポンプ排水                            | 1 式  |
| 汚濁防止工      | 式              | 1   | 40,192     | 沈砂池<br>設置・撤去                     | 1 式  |
|            |                |     |            |                                  |      |

## 積算内訳書

| 工事名          | 松川入川溪流保全工その8工事 |     |            |                                 |
|--------------|----------------|-----|------------|---------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 35,328,582 |                                 |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 7,885,730  |                                 |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 2,810,730  |                                 |
| 運搬費          | 式              | 1   | 1,184,490  | 仮設材運搬費 1 式                      |
| 安全費          | 式              | 1   | 991,440    | 土石流安全対策設備費 1 式                  |
| 技術管理費        | 式              | 1   | 7,800      | 六価カド溶出試験費 1 式<br>環境庁告示第46号溶出試験； |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 627,000    |                                 |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 5,075,000  |                                 |
| 純工事費         | 式              | 1   | 43,214,312 |                                 |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 19,522,000 |                                 |
| 工事原価         | 式              | 1   | 62,736,312 |                                 |
| 一般管理費等       | 式              | 1   | 11,383,688 |                                 |
| 工事価格         | 式              | 1   | 74,120,000 |                                 |
|              |                |     |            |                                 |