

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋下部工外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	229日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋下部工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	44, 113, 465		
橋台工	式	1	9, 137, 468		
作業土工	式	1	1, 586, 992	床掘り	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				埋戻し	460 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅4m以上；	
				基面整正	1 式
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
A2橋台躯体工(構造物単位)	式	1	7, 263, 248	逆T式橋台	125 m3
				30-12-40(高炉B) W/C≤50%；	
				鉄筋	1. 1 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	3. 33 t
				SD345 D16～25；	
表面含浸保護工	式	1	136, 800	表面含浸保護	57 m2
下部工裏排水工	式	1	150, 428	排水材設置（構造物背面排水材）	1 式
法覆護岸工	式	1	10, 489, 047		
掘削工	式	1	786, 641	掘削(砂防)	2, 500 m3
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋下部工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
埋戻し工	式	1	186,934	埋戻し 転圧有り 最大埋戻し幅1m未満；	30 m3
				埋戻し 転圧無し	70 m3
法面整形工	式	1	172,900	法面整形(切土部) 現場制約無し； 質土、砂及び砂質土、粘性土；	190 m2
残土処理工	式	1	1,582,048	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬(砂防) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
基礎工	式	1	479,200	場所打基礎 底幅55cm 高さ35cm；	40 m
ブロック積擁壁工	式	1	7,281,324	コンクリート(間知)ブロック積 天然石埋込ブロック 控35cm；	107 m2
				コンクリート(間知)ブロック積 控35cm；	44 m2
				胴込・裏込材(砕石) RC-40；	65 m3
				現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60%；	3 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm；	9 m2
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≤60%；	2 m3
根固め・水制工	式	1	2,184,684		
護床ブロック工	式	1	2,184,684	護床ブロック据付 A形 B形；	20 個
				護床ブロック据付 CL形；	4 個
				護床ブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付(層積)；	1 式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋下部工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				護床ブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付（層積）；	1 式
仮設工	式	1	22,302,266		
工事用進入路工	式	1	3,188,546	工事用進入路 設置・撤去	1 式
				敷砂利 設置・撤去	1 式
土留・仮締切工	式	1	11,303,714	H鋼杭 設置・撤去	19 本
				切梁・腹起し 設置・撤去	28.4 t
				横矢板 設置・撤去	138 m2
砂防仮締切工	式	1	2,543,006	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
水替工	式	1	5,183,540	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	83,460	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	44,113,465		
共通仮設費	式	1	5,612,460		
共通仮設費	式	1	1,346,460		
運搬費	式	1	572,600	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	250,860	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験； W/C比測定費 MT-200・MT-300・MT-400； 平板載荷試験費	1 式
					1 式
					1 式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工向山橋下部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	523, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 266, 000	
純工事費	式	1	49, 725, 925	
現場管理費	式	1	16, 148, 000	
工事原価	式	1	65, 873, 925	
一般管理費等	式	1	11, 866, 075	
工事価格	式	1	77, 740, 000	