

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事
工事地名	新潟県南魚沼市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	204日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年11月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	29,536,669		
付帯道路工	式	1	28,790,262		
掘削工	式	1	77,572	掘削	40 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	6,637,210	盛土(流用土)	120 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(購入土)	90 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(購入土)	190 m3
				転圧有り	
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(購入土)	860 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	217,266	法面整形(切土部)	30 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	420 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	55,450	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
作業土工	式	1	746,918	床掘り	1 式
				土砂 平均施工幅2m以上；	
				床掘り	1 式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り	1	式
				軟岩；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				埋戻し	1	式
				転圧有り		
				最大埋戻し幅1m未満；		
				埋戻し	1	式
				転圧有り		
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	16,125,082	基礎材	58	m2
				RC-40 t=10cm；		
				基礎コンクリート	6	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				間詰コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				現場打擁壁コンクリート	18	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				天端コンクリート	15	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≤60%；		
				垂直擁壁組立・設置	147	m2
				標準ブロック L型金網；		
				垂直擁壁組立・設置	17	m2
				根石ブロック；		
				垂直擁壁組立・設置	29	m2
				端部金網；		
				中詰材	266	m3
				RC-40；		
				裏込碎石	44	m3
				C-40；		
				目地板	14	m2

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				吸出し防止材	83	m2
				合繊不織布系 t=10mm ;		
				中詰材保護シート	439	m2
				合繊不織布 W=600mm t=0.5mm ;		
				ずれ止アンカー	7	本
				SD345 D13 L=1.00m ;		
				型枠	1	式
				駒止ブロック	37	m
				Ⅱ型(耐雪型) ;		
				連結コンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉B) W/C≤60% ;		
				鉄筋	0.32	t
				SD345 D13 ;		
コンクリート舗装工	式	1	2,582,568	下層路盤(車道・路肩部)	421	m2
				RC-40 t=15cm ;		
				コンクリート舗装	427	m2
				18-8-40(高炉B) W/C≤60% t=15cm ;		
砂利舗装工	式	1	70,750	敷砂利	250	m2
				RC-40 t=10cm ;		
側溝工	式	1	1,757,565	プレキャストU型側溝	115	m
				PU-B300-L2000 ;		
				ポリエチレン製角型U字溝	8	m
				B400×H500 ;		
				現場打側溝	10	m
				B300×H450 ;		
				側溝蓋	10	枚
				SG3T-B300×L995 ;		
管渠工	式	1	21,582	暗渠排水管	3	m
				高密度ポリエチレン管 径300 ダブル構造 ;		
集水樹工	式	1	200,600	現場打ち集水樹	2	箇所
				MC種 600×600×800 ;		
				蓋	2	枚
				MSGT-600-600 ;		

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
かご工	式	1	119,040	ふとんかご 高さ50cm 幅120cm スロープ式； 8 m
防草コンクリート工	式	1	178,659	張りコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C≦60% t=10cm； 39 m2
仮設工	式	1	746,407	
工事用進入路工	式	1	746,407	工事用進入路 設置・撤去 1 式
直接工事費	式	1	29,536,669	
共通仮設費	式	1	4,690,100	
共通仮設費	式	1	1,619,100	
安全費	式	1	1,239,300	土石流安全対策設備費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	372,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,071,000	
純工事費	式	1	34,226,769	
現場管理費	式	1	11,719,000	
工事原価	式	1	45,945,769	
一般管理費等	式	1	10,351,081	
工事価格	式	1	69,050,000	

積算内訳書

工事名	北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	7,557,150	
砂防土工	式	1	6,396,900	
残土処理工	式	1	6,396,900	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	1,160,250	
交通管理工	式	1	1,160,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,557,150	
共通仮設費	式	1	1,210,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,086,000	
純工事費	式	1	8,767,150	
現場管理費	式	1	3,986,000	
工事原価	式	1	12,753,150	