

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その9工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	184日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年11月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	64,733,534		
砂防土工	式	1	7,556,710		
掘削工	式	1	4,218,030	掘削(砂防)	700 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	800 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
埋戻し工	式	1	319,200	埋戻し	200 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	3,019,480	盛土(流用土)	640 m3
				転圧無し	
				岩塊・玉石；	
				盛土(流用土)	1,000 m3
				転圧無し	
				軟岩；	
				盛土(採取土)	240 m3
				転圧無し	
				岩塊・玉石；	
コンクリート堰堤工	式	1	54,632,898		
コンクリート側壁工	式	1	29,250,601	コンクリート	653 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				目地板	79 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；	
				水抜パイプ	220 m
				VP-50；	
				吸出し防止材	8 m2

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				不織布系 t=20mm ;	
				型枠	1 式
				足場	1 式
水叩工	式	1	25,382,297	コンクリート	692 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;	
				型枠	1 式
				足場	1 式
構造物撤去工	式	1	305,532		
構造物取壊し工	式	1	183,792	吹付法面取壊し	240 m2
				機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	121,740	殻運搬	1 式
				モルタル殻 ;	
				殻処分	12 m3
				モルタル殻 ;	
仮設工	式	1	2,238,394		
水替工	式	1	2,197,950	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	40,444	沈砂池	1 式
				設置・撤去	
直接工事費	式	1	64,733,534		
共通仮設費	式	1	6,672,000		
共通仮設費	式	1	1,092,000		
技術管理費	式	1	400,000	W/Cミナ測定費	1 式
				MT-200 MT-300 MT-400 ;	
現場環境改善費（率計上）	式	1	692,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,580,000		

積算内訳書

工事名	中津川上流第2号砂防堰堤その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	71,405,534	
現場管理費	式	1	20,896,000	
工事原価	式	1	92,301,534	
一般管理費等	式	1	15,908,466	
工事価格	式	1	108,210,000	