

積算内訳書

1. 工事名

工事名	屋敷地区斜面对策その8工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月 7日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	屋敷地区斜面对策その8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	51,849,080		
砂防土工	式	1	7,231,400		
掘削工	式	1	5,018,500	掘削	500 m3
				土砂 現場制約あり；	
				人力積込	1 式
				土砂；	
法面整形工	式	1	171,000	法面整形(切土部)	100 m2
				現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	2,041,900	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	40,498,580		
吹付工	式	1	385,840	モルタル吹付	28 m2
				厚10cm；	
法枠工	式	1	9,241,600	吹付枠	76 m2
				CF-500×500-2000×2000-モルタル；	
アンカー工	式	1	30,871,140	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー)	477 m
				杭径 115mm レキ質土；	
				削孔(アンカー)	368 m
				杭径 115mm 軟岩；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	42 本
				PC鋼線より線 設計荷重244.2kN；	
				グラウト注入	28 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
仮設工	式	1	4,119,100		
資機材運搬工	式	1	4,119,100	資機材運搬(索道)	1 式

積算内訳書

工事名	屋敷地区斜面对策その８工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	51,849,080	
共通仮設費	式	1	5,179,000	
共通仮設費	式	1	466,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	466,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,713,000	
純工事費	式	1	57,028,080	
現場管理費	式	1	17,587,000	
工事原価	式	1	74,615,080	
一般管理費等	式	1	14,204,920	
工事価格	式	1	88,820,000	