

積算内訳書

1. 工事名

工事名	清水沢川砂防堰堤工事
工事地名	新潟県長岡市川口田麦山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	163日間	自 令和 8年 5月16日 至 令和 8年10月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	34,446,080		
砂防土工		式	1	11,207,001		
掘削工		式	1	45,608	掘削(砂防) 土砂； 土砂等運搬(砂防) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	40 m3 1 式
埋戻し工		式	1	4,531	埋戻し 転圧無し	5 m3
盛土工		式	1	503,862	盛土(流用土) 転圧無し 盛土(採取土) 転圧無し	40 m3 110 m3
土砂搬出処理工		式	1	10,653,000	積込(ルーズ)(砂防) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	3,000 m3 3,000 m3 3,000 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1	4,321,108		
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1	4,119,088	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-80(高炉B) W/C≦60%； 型枠 足場	105 m3 1 式 1 式
間詰工		式	1	202,020	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-80(高炉B) W/C≦60%；	6 m3
仮設工		式	1	18,917,971		
工事用道路工		式	1	7,429,655	敷鉄板 設置・撤去	1 式
仮水路工		式	1	11,488,316	土台盛土 設置	1 式

積算内訳書

工事名	清水沢川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高密度ポリエチレン管 1 式 据付・撤去 大型土のう 1 式 設置・撤去
直接工事費	式	1	34,446,080	
共通仮設費	式	1	13,620,568	
共通仮設費	式	1	10,169,568	
運搬費	式	1	9,752,568	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	80,000	W/Cニタ測定費 1 式 W/Cニタ MT-200・MT-300・MT-400 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	337,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,451,000	
純工事費	式	1	48,066,648	
現場管理費	式	1	15,317,000	
工事原価	式	1	63,383,648	
一般管理費等	式	1	12,286,352	
工事価格	式	1	75,670,000	