

積算内訳書

1. 工事名

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事
工事地名	新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	199日間	自 令和8年5月26日 至 令和8年12月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	19, 371, 494			
砂防土工		式	1	4, 888, 162			
掘削工		式	1	1, 531, 772	掘削(砂防)	1, 800	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					基面整正	1	式
埋戻し工		式	1	617, 350	埋戻し	50	m3
					転圧有り		
					最大埋戻し幅4m以上；		
					埋戻し	250	m3
					転圧無し		
法面整形工		式	1	18, 490	法面整形(切土部)	20	m2
					現場制約無し		
残土処理工		式	1	2, 720, 550	残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	265, 000			
吹付工		式	1	265, 000	モルタル吹付	20	m2
					厚10cm；		
流路護岸工		式	1	1, 009, 650			
羽口工		式	1	1, 009, 650	ふとんかご	25	m
					撤去・再設置		
					高さ60cm 幅120cm スロープ 式；		
					ふとんかご	60	m
					撤去・再設置		
					高さ60cm 幅120cm 階段式；		
床固め工		式	1	7, 852, 224			

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
床固め本体工	式	1	6,574,716	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 足場	166 m3 1 式 1 式
垂直壁工	式	1	1,277,508	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 足場	23 m3 1 式 1 式
流路付属物設置工	式	1	56,640		
点検施設工	式	1	56,640	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製 ;	16 個
仮設工	式	1	5,299,818		
工事用進入路工	式	1	209,709	工事用進入路 設置・撤去	1 式
砂防仮締切工	式	1	48,703	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
仮水路工	式	1	1,071,034	コルゲートパイプ 据付・撤去	1 式
水替工	式	1	3,935,140	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	35,232	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	19,371,494		
共通仮設費	式	1	3,057,650		
共通仮設費	式	1	832,650		
安全費	式	1	619,650	土石流安全対策設備費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000		

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第 5 号床固工その 2 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 225, 000	
純工事費	式	1	22, 429, 144	
現場管理費	式	1	8, 401, 000	
工事原価	式	1	60, 974, 307	
一般管理費等	式	1	11, 265, 693	
工事価格	式	1	72, 240, 000	

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	16,425,513	
砂防土工	式	1	251,829	
掘削工	式	1	211,024	掘削(砂防) 240 m3 岩塊・玉石； 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	13,785	埋戻し 50 m3 転圧無し
残土処理工	式	1	27,020	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
地盤改良工	式	1	4,422,000	
置換工	式	1	4,422,000	コンクリート 150 m3 18-5-80(高炉B) W/C≦60%；
鋼製堰堤工	式	1	7,064,605	
鋼製堰堤本体工	式	1	6,516,555	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) 6 基 A型・B型スリット； コンクリート 149 m3 18-5-80(高炉B) W/C≦60%； 型枠 1 式 支給品運搬 1 式 鋼製枠；
間詰工	式	1	548,050	間詰コンクリート 16 m3 18-5-80(高炉B) W/C≦60%； 型枠 1 式
仮設工	式	1	4,687,079	
工事用進入路工	式	1	57,120	工事用進入路 1 式 撤去
渡河施設工	式	1	138,273	渡河施設 1 式 設置・撤去

積算内訳書

工事名	石黒川溪流保全工第5号床固工その2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防仮締切工	式	1	103,494	大型土のう締切 設置・撤去	1 式
仮水路工	式	1	1,261,799	高密度ポリエチレン管 据付・撤去	1 式
作業ヤード整備工	式	1	296,269	ヤード造成 撤去	1 式
水替工	式	1	2,788,280	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工	式	1	41,844	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費	式	1	16,425,513		
共通仮設費	式	1	3,701,650		
共通仮設費	式	1	1,036,650		
安全費	式	1	619,650	土石流安全対策設備費	1 式
技術管理費	式	1	160,000	W/Cニタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	257,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,665,000		
純工事費	式	1	20,127,163		
現場管理費	式	1	10,017,000		
工事原価	式	1	30,144,163		