

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 5 工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字堺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 5月29日 至 令和 8年12月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その15工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	41,876,671		
砂防土工	式	1	944,102		
掘削工	式	1	642,687	掘削(砂防)	120 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	250 m3
				軟岩；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	30,210	埋戻し	30 m3
				転圧無し	
残土処理工	式	1	271,205	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				軟岩；	
コンクリート堰堤工	式	1	21,662,801		
コンクリート堰堤本体工	式	1	21,662,801	コンクリート	538 m3
				18-5-80(高炉B) W/C≤60%；	
				堤冠コンクリート	8 m3
				高強度	
				C=500-40(高炉B) W/C≤30%；	
				堤冠コンクリート	13 m3
				富配合	
				C=300-5-80(高炉B)；	
				型枠	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	中津川上流第1号砂防堰堤その15工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護床工・根固め工		式	1	8,289,800		
護床ブロック工		式	1	8,289,800	護床ブロック 場所打 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ; 鉄筋 SD345 D35 ; 型枠	159 m3 1.2 t 1 式
構造物撤去工		式	1	9,063,337		
構造物取壊し工		式	1	4,319,843	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	499 m3
運搬処理工		式	1	4,743,494	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 式 499 m3
仮設工		式	1	1,916,631		
工事用道路工		式	1	102,222	工事用道路 設置	1 式
工事用進入路工		式	1	537,894	工事用進入路 設置・撤去	1 式
水替工		式	1	1,120,800	ポンプ排水	1 式
汚濁防止工		式	1	155,715	沈砂池 設置・撤去	1 式
直接工事費		式	1	41,876,671		
共通仮設費		式	1	4,548,000		
共通仮設費		式	1	581,000		
技術管理費		式	1	200,000	W/Cミナ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;	1 式

積算内訳書

工事名	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	381,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,967,000	
純工事費	式	1	46,424,671	
現場管理費	式	1	14,791,000	
工事原価	式	1	61,215,671	
一般管理費等	式	1	11,804,329	
工事価格	式	1	73,020,000	