

積算内訳書

1. 工事名

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事
工事地名	新潟県魚沼市大白川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	151日間	自 令和8年6月2日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	21,208,994		
砂防土工		式	1	1,383,180		
盛土工		式	1	1,227,780	盛土(採取土) 転圧無し	190 m3
法面整形工		式	1	155,400	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約有；	100 m2
法面工		式	1	626,200		
植生工		式	1	626,200	植生基材吹付 厚3cm；	100 m2
鋼製堰堤工		式	1	16,400,509		
鋼製堰堤本体工		式	1	16,400,509	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 残存型枠 t=40mm 貫通孔無； 残存型枠 t=40mm 貫通孔有； 型枠 足場 手摺	398 m3 190 m2 53 m2 1 式 1 式 1 式
構造物撤去工		式	1	764,920		
構造物取壊し工		式	1	656,600	吹付法面取壊し 人力施工；	200 m2
運搬処理工		式	1	108,320	殻運搬 モルタル殻； 殻処分 モルタル殻；	1 式 10 m3
仮設工		式	1	2,034,185		

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
工事用進入路工	式	1	2,034,185	工事用進入路 設置・撤去	1	式	
				コルゲートパイプ 据付・撤去	1	式	
				ロードマット 設置・撤去	1	式	
				大型土のう 設置・撤去	1	式	
直接工事費	式	1	21,208,994				
共通仮設費	式	1	2,883,296				
共通仮設費	式	1	497,296				
運搬費	式	1	109,296	仮設材運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	160,000	W/Cシタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400；	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	228,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	2,386,000				
純工事費	式	1	24,092,290				
現場管理費	式	1	8,828,000				
工事原価	式	1	65,799,335				
一般管理費等	式	1	11,930,665				
工事価格	式	1	77,730,000				

積算内訳書

工事名	市ノ沢第1号砂防堰堤その6外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	20,112,133	
工事用道路工	式	1	18,406,160	
伐採工	式	1	18,406,160	伐採 350 本 木根等運搬 1 式 木根等処分 126 t 生木(枝) ; 木根等処分 1 t 生木(幹) ;
仮設工	式	1	1,705,973	
付帯道路工	式	1	1,374,566	敷鉄板 1 式 設置・撤去
工事用進入路工	式	1	331,407	工事用進入路 1 式 設置
直接工事費	式	1	20,112,133	
共通仮設費	式	1	4,348,912	
共通仮設費	式	1	2,227,912	
運搬費	式	1	2,031,912	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	196,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,121,000	
純工事費	式	1	24,461,045	
現場管理費	式	1	8,418,000	
工事原価	式	1	32,879,045	