

積算内訳書

1. 工事名

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 6月 2日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	10,749,095		
工事用道路工	式	1	10,749,095		
掘削工	式	1	458,888	掘削(砂防) 土砂；	760 m3
盛土工	式	1	3,062,780	盛土(流用土) 転圧有り 2.5m未満；	330 m3
				盛土(流用土) 転圧有り 2.5m以上4.0m未満；	130 m3
				盛土(流用土) 転圧有り 4.0m以上；	230 m3
				盛土(採取土) 転圧有り 4.0m以上；	460 m3
				積込(ルース)(砂防) 土砂；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面整形工	式	1	1,025,430	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	600 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,020 m2
作業土工	式	1	42,592	床掘り 土砂 平均施工幅2m以上；	1 式
				床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 式
				埋戻し 転圧有り 最大埋戻し幅1m以上4m未満；	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装工	式	1	5,402,177	転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 基面整正	1 式
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm；	848 m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉B) W/C≤60% t=15cm；	800 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm；	26 m2
				型枠	1 式
側溝工	式	1	521,626	ポリエチレン製P型U字溝 D-300×150；	74 m
管渠工	式	1	72,492	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 径300 シングル構造；	12 m
集水桝工	式	1	163,110	現場打ち集水桝 MC種 500×500×1200；	1 箇所
				蓋 S-B600-L600-t12；	1 枚
直接工事費	式	1	10,749,095		
共通仮設費	式	1	13,210,220		
共通仮設費	式	1	11,789,220		
準備費	式	1	11,649,420	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	132,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,421,000		
純工事費	式	1	23,959,315		

積算内訳書

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,835,000	
工事原価	式	1	59,891,430	
一般管理費等	式	1	11,188,570	
工事価格	式	1	71,080,000	

積算内訳書

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	15,690,119		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1	4,265,746		
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1	4,265,746	ｺﾝｸﾘｰﾄ	96 m3
					18-5-80(高炉B) W/C≦60% ;	
					堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	8 m3
					高強度	
					C=500-40(高炉B) W/C≦30% ;	
					堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	12 m3
					富配合	
					C=300-5-80(高炉B) ;	
					型枠	1 式
					足場	1 式
砂防堰堤付属物設置工		式	1	241,500		
銘板工		式	1	241,500	銘板	1 枚
					鋳物用黄銅合金地金 800×500×10mm 字厚5mm	
					;	
工事用道路工		式	1	2,170,476		
導水管保護工		式	1	517,946	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	52 m2
					仮設高欄	26 m
					設置・撤去	
仮橋・仮栈橋工		式	1	1,652,530	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	88 m2
					1号仮橋	
					仮設高欄	22 m
					1号仮橋 設置・撤去	
					覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	102 m2
					2号仮橋	
					仮設高欄	34 m
					2号仮橋 設置・撤去	
仮設工		式	1	9,012,397		

積算内訳書

工事名	居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用進入路工	式	1	1, 513, 686	工事用進入路	1 式
				設置・撤去	
				コルゲートパイプ	1 式
砂防仮締切工	式	1	1, 646, 055	据付・撤去	
				大型土のう締切	1 式
				設置・撤去	
仮水路工	式	1	3, 702, 274	コルゲートパイプ	1 式
				据付・撤去	
作業ヤード整備工	式	1	2, 150, 382	ヤード造成	1 式
				設置・撤去	
直接工事費	式	1	15, 690, 119		
共通仮設費	式	1	3, 892, 996		
共通仮設費	式	1	1, 996, 996		
運搬費	式	1	767, 556	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	991, 440	交通安全対策設備費	1 式
技術管理費	式	1	60, 000	W/Cニタ測定費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	178, 000	MT-200・MT-300・MT-400 ;	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 896, 000		
純工事費	式	1	19, 583, 115		
現場管理費	式	1	7, 514, 000		
工事原価	式	1	27, 097, 115		